



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 1.813,57m²

LOCAL: RUA FRANCISCO LEOPOLDO UHRY

Solução: REPERFILAGEM CBUQ 3,0CM E REVESTIMENTO 3,0CM

PROJETO Nº 06/2024

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$			
						Costo unitário	BDI	DEÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$	%	R\$	
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M	1.813,57	0,32	BDI 1	0,40	R\$ 725,43
1.1.2	COMPOSIÇÃO	002	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	358,26	BDI 1	444,35	R\$ 1.279,73
			Sub total						R\$ 2.005,16
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1.813,57	2,01	BDI 1	2,49	R\$ 4.515,79
			PISTA CENTRAL						
1.2.2	COMPOSIÇÃO	005	Pintura de ligação	M2	1.813,57	2,86	BDI 1	3,55	R\$ 6.438,17
1.2.3	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	54,41	1102,99	BDI 1	1368,04	R\$ 74.435,06
1.2.4	COMPOSIÇÃO	005	Pintura de ligação	M2	1.813,57	2,86	BDI 1	3,55	R\$ 6.438,17
1.2.5	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	54,41	1219,16	BDI 1	1512,12	R\$ 82.274,45
			TRANSPORTE						

1.2.6	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhao basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	2.176,40	2,52	BDI 1	3,13	R\$ 6.812,13
			Sub total						R\$ 180.913,77
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.3.1	COMPOSIÇÃO	17	Administração local da obra	MÊS	1,00	1485,51	BDI 1	1842,48	R\$ 1.842,48
			Sub total						R\$ 1.842,48
				TOTAL GLOBAL DA OBRA					R\$ 184.761,41

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Data base SINAPI:03/2024

Giruá, 29 de abri de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal