



## ORÇAMENTO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO**

**ÁREA: TRECHO B - 136,25m²**

**LOCAL: TRAVESSA PENTECOSTAL**

**Solução: REVESTIMENTO 5,0CM**

**PROJETO Nº 09/2024**

| Item       | Fonte      | Código | Serviço  | unid. | Quant. | Custos em R\$  |       |                |                  |
|------------|------------|--------|--|-------|--------|----------------|-------|----------------|------------------|
|            |            |        |  |       |        | Costo unitário | BDI   | Custo Unitário | TOTAL            |
|            |            |        |  |       |        | R\$            | %     | R\$            | R\$              |
| <b>1</b>   |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO</b>  |       |        |                |       |                |                  |
| <b>1.1</b> |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                         |       |        |                |       |                |                  |
| 1.1.1      | COMPOSIÇÃO | 001    | Mobilização e serviços topográficos                  | M     | 136,25 | 0,32           | BDI 1 | 0,40           | R\$ 54,50        |
| 1.1.2      | COMPOSIÇÃO | 002    | Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira | M2    | -      | 358,26         | BDI 1 | 444,35         | R\$ 0,00         |
|            |            |        | <b>Sub total</b>                                     |       |        |                |       |                | <b>R\$ 54,50</b> |
| <b>1.2</b> |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                  |       |        |                |       |                |                  |
| 1.2.1      | SINAPI     | 99814  | Limpeza e lavagem da pista                           | M2    | 136,25 | 2,01           | BDI 1 | 2,49           | R\$ 339,26       |
|            |            |        | <b>PISTA CENTRAL</b>                                 |       |        |                |       |                |                  |
| 1.2.2      | COMPOSIÇÃO | 005    | Pintura de ligação                                   | M2    | -      | 2,86           | BDI 1 | 3,55           | R\$ 0,00         |
| 1.2.3      | COMPOSIÇÃO | 014    | Reperfilagem com PMQ compactado 4,0cm                | m³    | -      | 1102,99        | BDI 1 | 1368,04        | R\$ 0,00         |
| 1.2.4      | COMPOSIÇÃO | 005    | Pintura de ligação                                   | M2    | 136,25 | 2,86           | BDI 1 | 3,55           | R\$ 483,69       |
| 1.2.5      | COMPOSIÇÃO | 015    | Revestimento asfáltico- CBUQ, 5,0cm compactado       | m³    | 6,81   | 1219,16        | BDI 1 | 1512,12        | R\$ 10.297,54    |
|            |            |        | <b>TRANSPORTE</b>                                    |       |        |                |       |                |                  |

|       |            |       |   |                      |        |         |       |         |               |
|-------|------------|-------|---|----------------------|--------|---------|-------|---------|---------------|
| 1.2.6 | SINAPI     | 95875 | Transporte comercial com caminhao basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM | M3XKM                | 136,20 | 2,52    | BDI 1 | 3,13    | R\$ 426,31    |
|       |            |       | Sub total   |                      |        |         |       |         | R\$ 11.546,79 |
| 1.3   |            |       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   |                      |        |         |       |         |               |
| 1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 17    | Administração local da obra   | MÊS                  | 0,08   | 1485,51 | BDI 1 | 1842,48 | R\$ 147,40    |
|       |            |       | Sub total   |                      |        |         |       |         | R\$ 147,40    |
|       |            |       |   |                      |        |         |       |         |               |
|       |            |       |   | TOTAL GLOBAL DA OBRA |        |         |       |         | R\$ 11.748,69 |

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Data base SINAPI:03/2024

Giruá, 15 de maio de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA  
Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER  
Prefeito Municipal