



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto nº 001/2024

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO **EXTENSÃO: 95,80 m**
ÁREA CALÇAMENTO: 958,00 m² **LEITO DA VIA: 10,00 M**
LOCAL: RUA ALCINDO CALLAI **MEIO-FIO: 202,00 m**

Item	SINAPI	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				TOTAL R\$
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE	PREÇO TOTAL	REÇO T. MÃO D	
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	comp. 001	Serviços Topograficos para pavimentação	m²	958,00	0,00	0,40	0,00	383,20	R\$ 383,20
1.2	comp. 002	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	m²	-	311,04	133,31	0,00	0,00	R\$ 0,00
1.3	100576	Regularização e compactação de subleito	m²	958,00	0,00	3,36	0,00	3218,88	R\$ 3.218,88
		Sub total					0,00	3602,08	R\$ 3.602,08
2		PAVIMENTAÇÃO							
2.1	comp.018	Fornecimento de terra limpa para cama da pavimentação do leito, inclusive transporte (DMT 10km)	m²	958,00	10,37	4,44	9934,46	4253,52	R\$ 14.187,98
2.2	comp. 019	Mão-de-obra colocação da cama de argila , até e=30cm	m²	958,00	0,00	1,39	0,00	1331,62	R\$ 1.331,62
2.3	comp. 020	Pedra irregular de basalto(incluindo extração, carga, preparo) - (0,20 m³ x 1 m²)	m²	958,00	17,18	0,00	16458,44	0,00	R\$ 16.458,44
2.4	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³	2.947,69	2,63	1,12	7752,42	3301,41	R\$ 11.053,84
2.5	88260	Mão-de-obra assentamento pedras - (0,5 h x 1 m²)	m²	479,00	0,00	29,48	0,00	14120,92	R\$ 14.120,92
2.6	97083	Compactação mecânica do leito da rua	m²	958,00	0,00	4,19	0,00	4014,02	R\$ 4.014,02
2.7	comp. 021	Rejuntamento com pó de pedra (0,11h x 0,03m³)	m²	958,00	3,94	1,69	3774,52	1619,02	R\$ 5.393,54
2.8	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³	574,80	2,63	1,12	1511,72	643,78	R\$ 2.155,50
2.9	98519	Limpeza	m²	958,00	0,00	2,65	0,00	2538,70	R\$ 2.538,70

		Sub total					39431,57	31822,99	R\$ 71.254,56
3		CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO							
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	202,00	41,50	17,80	8383,00	3595,60	R\$ 11.978,60
		Sub total					8383,00	3595,60	R\$ 11.978,60
4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3.1	comp. 017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	0,50	0,00	1842,48	0,00	921,24	R\$ 921,24
		Sub total					0,00	921,24	R\$ 921,24
TOTAL GLOBAL DA OBRA							R\$ 47.814,57	R\$ 39.941,91	R\$ 87.756,48

BDI 24,03% EMBUTIDO

DATA BASE: 03/2024

Giruá, 24 de junho de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil
CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal