



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto nº 001/2024

**ORÇAMENTO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EXTENSÃO: 120,60 m  
ÁREA CALÇAMENTO: 954,90 m² LEITO DA VIA: 8,00 M  
LOCAL: RUA CLEMENTINO PRADO MEIO-FIO: 250,00 m

Item	SINAPI	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				TOTAL R\$
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE	PREÇO TOTAL	REÇO T. MÃO D	
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	comp. 001	Serviços Topograficos para pavimentação	m²	954,90	0,00	0,40	0,00	381,96	R\$ 381,96
1.2	comp. 002	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	m²	-	311,04	133,31	0,00	0,00	R\$ 0,00
1.3	100576	Regularização e compactação de subleito	m²	954,90	0,00	3,36	0,00	3208,46	R\$ 3.208,46
		<b>Sub total</b>					<b>0,00</b>	<b>3590,42</b>	<b>R\$ 3.590,42</b>
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2.1	comp.018	Fornecimento de terra limpa para cama da pavimentação do leito, inclusive transporte (DMT 10km)	m²	954,90	10,37	4,44	9902,31	4239,76	R\$ 14.142,07
2.2	comp. 019	Mão-de-obra colocação da cama de argila , até e=30cm	m²	954,90	0,00	1,39	0,00	1327,31	R\$ 1.327,31
2.3	comp. 020	Pedra irregular de basalto(incluindo extração, carga, preparo) - (0,20 m³ x 1 m²)	m²	954,90	17,18	0,00	16405,18	0,00	R\$ 16.405,18
2.4	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³ x km	2.938,15	2,63	1,12	7727,33	3290,73	R\$ 11.018,06
2.5	88260	Mão-de-obra assentamento pedras - (0,5 h x 1 m²)	m²	477,45	0,00	29,48	0,00	14075,23	R\$ 14.075,23
2.6	97083	Compactação mecânica do leito da rua	m²	954,90	0,00	4,19	0,00	4001,03	R\$ 4.001,03
2.7	comp. 021	Rejuntamento com pó de pedra (0,11h x 0,03m³)	m²	954,90	3,94	1,69	3762,31	1613,78	R\$ 5.376,09
2.8	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³	572,94	2,63	1,12	1506,83	641,69	R\$ 2.148,53
2.9	98519	Limpeza	m²	954,90	0,00	2,65	0,00	2530,49	R\$ 2.530,49

		Sub total					39303,97	31720,01	R\$ 71.023,98
3		CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO							
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	250,00	41,50	17,80	10375,00	4450,00	R\$ 14.825,00
		Sub total					10375,00	4450,00	R\$ 14.825,00
4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3.1	comp. 017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	1,00	0,00	1842,48	0,00	1842,48	R\$ 1.842,48
		Sub total					0,00	1842,48	R\$ 1.842,48
			TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 49.678,97	R\$ 41.602,91	R\$ 91.281,88

BDI 24,03% EMBUTIDO

DATA BASE: 03/2024

Giruá, 06 de junho de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil

CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal