

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 928145

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.048/0001-53 - MUNICIPIO DE GIRUA

## Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 4.402,90	
1.1	Composição - 001	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	732,00	M2	R\$ 0,39	R\$ 0,39	24,03 %	R\$ 0,48	R\$ 351,36	<button>q</button>
1.2	Composição - 002	PLACA DE OBRA	4,50	M2	R\$ 354,49	R\$ 354,49	24,03 %	R\$ 439,67	R\$ 1.978,52	<button>q</button>
1.3	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	732,00	M2	R\$ 0,41	R\$ 0,41	24,03 %	R\$ 0,51	R\$ 373,32	<button>q</button>
1.4	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	146,40	M3	R\$ 9,36	R\$ 9,36	24,03 %	R\$ 11,61	R\$ 1.699,70	<button>q</button>
Total:									R\$ 102.781,72	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2		—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 81.418,82	
2.1		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	732,00	M2	R\$ 2,48	R\$ 2,48	24,03 %	R\$ 3,08	R\$ 2.254,56	<a href="#">🔍</a>
2.2		SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	109,80	M3	R\$ 128,80	R\$ 128,80	24,03 %	R\$ 159,75	R\$ 17.540,55	<a href="#">🔍</a>
2.3		SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.294,00	M3XKM	R\$ 2,15	R\$ 2,15	24,03 %	R\$ 2,67	R\$ 8.794,98	<a href="#">🔍</a>
2.4		Composição - 003	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	732,00	M2	R\$ 7,07	R\$ 7,07	24,03 %	R\$ 8,77	R\$ 6.419,64	<a href="#">🔍</a>
2.5		Composição - 004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	732,00	M2	R\$ 2,95	R\$ 2,95	24,03 %	R\$ 3,66	R\$ 2.679,12	<a href="#">🔍</a>
2.6		Composição - 015	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ 4 CM	29,28	M3	R\$ 1.139,57	R\$ 1.139,57	24,03 %	R\$ 1.413,41	R\$ 41.384,64	<a href="#">🔍</a>
2.7		SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	878,40	M3XKM	R\$ 2,15	R\$ 2,15	24,03 %	R\$ 2,67	R\$ 2.345,33	<a href="#">🔍</a>
3		—	CORDÕES							R\$ 16.960,00	
3.1		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	250,00	M	R\$ 54,70	R\$ 54,70	24,03 %	R\$ 67,84	R\$ 16.960,00	<a href="#">🔍</a>
Total:										R\$ 102.781,72	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(USO VIÁRIO). AF_06/2016								
Total:									R\$ 102.781,72	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	