



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 2.311,90m²

LOCAL: RUA FRANCISCO LEOPOLDO UHRY

Solução: REPERFILAGEM CBUQ 3,0CM E REVESTIMENTO 3,0CM

PROJETO Nº 11/2024

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$			
						Costo unitário	BDI	DEÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$
						R\$	%	R\$	
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M	2.311,90	0,32	BDI 1	0,40	R\$ 924,76
1.1.2	COMPOSIÇÃO	002	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	358,26	BDI 1	444,35	R\$ 1.279,73
			Sub total						R\$ 2.204,49
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	2.311,90	2,01	BDI 1	2,49	R\$ 5.756,63
			PISTA CENTRAL						
1.2.2	COMPOSIÇÃO	005	Pintura de ligação	M2	2.311,90	2,86	BDI 1	3,55	R\$ 8.207,25
1.2.3	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	69,36	1102,99	BDI 1	1368,04	R\$ 94.887,25
1.2.4	COMPOSIÇÃO	005	Pintura de ligação	M2	2.311,90	2,86	BDI 1	3,55	R\$ 8.207,25
1.2.5	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	69,36	1219,16	BDI 1	1512,12	R\$ 104.880,64
			TRANSPORTE						

1.2.6	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhao basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	2.774,28	2,52	BDI 1	3,13	R\$ 8.683,50
			Sub total						R\$ 230.622,52
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.3.1	COMPOSIÇÃO	17	Administração local da obra	MÊS	1,00	1485,51	BDI 1	1842,48	R\$ 1.842,48
			Sub total						R\$ 1.842,48
				TOTAL GLOBAL DA OBRA					R\$ 234.669,48

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Data base SINAPI:03/2024

Giruá, 28 de maio de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal