



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

projeto nº 005/2024

ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA PISO CONGIR
ÁREA REFORMA: 352,27 m²
LOCAL: CONGIR - GIRUÁ / RS

Item	sinapi	Serviço	unid.	Quant.	Preço Unitário		Preço Parcial		Preço Total
					Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.1	97633	REMOÇÃO CAMADA SUPERFICIAL DO PISO EXISTENTE (PICOTAMENTO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	m²	213,80	0,00	29,19	0,00	6240,82	6240,82
		Sub total					0,00	6240,82	6240,82
2		CONTRAPISO							
2.1	comp	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 100 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (APOIADA EM SUPORTES DE FERRO DO LADO PISO MADEIRA)	m	43,63	145,34	62,29	6341,18	2717,71	9058,90
2.2	94990	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	14,97	665,87	285,38	9968,07	4272,14	14240,21
2.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	213,80	42,66	18,29	9120,71	3910,40	13031,11
2.4	comp	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO EM ASSOALHO DE MADEIRA	m²	138,48	42,07	18,03	5825,85	2496,79	8322,65
		Sub total					31255,82	13397,05	44652,87

BDI 24,10%incluso no orçamento						TOTAL MATERIAL		R\$	31255,82
Data base: 12/2023						TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	19637,87
						TOTAL GERAL		R\$	50893,69

Giruá, 14 de março de 2024.

Responsável Técnico
Eng^a. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER