



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

projeto nº 023/2025

ORÇAMENTO

OBRA: PISO EM CONCRETO ESCOLA NICOLAU LEITE
ÁREA total piso: 562,21 m²
LOCAL: GIRUÁ / RS

Item	sinapi	Serviço	unid.	Quant.	Preço Unitário		Preço Parcial		Preço Total
					Material	Mão-de-ob	Material	Mão-de-ob	
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.1	97633	REMOÇÃO CAMADA SUPERFICIAL DO PISO EXISTENTE (PICOTAMENTO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	m²	562,21	0,00	30,31	0,00	17040,59	17040,59
1.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	1,51	0,00	142,33	0,00	214,92	214,92
1.3	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	unid.	1,00	0,00	378,51	0,00	378,51	378,51
1.4	07962/ ORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 m³	unid.	1,00	372,30	0,00	372,30	0,00	372,30
		Sub-total					372,30	17634,01	18006,31
2		CONTRAPISO E DRENAGEM							

2.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m³	562,21	72,93	31,26	41001,98	17574,68	58576,66
2.2	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	unid	562,21	33,93	14,54	19075,79	8174,53	27250,32
		Sub-total					60077,76	25749,22	85826,98

BDI 24,10%incluso no orçamento

Data base: 03/2025 (sinapi)

02/2025 (ORSE)

TOTAL MATERIAL R\$ 60450,06

TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 43383,23

TOTAL GERAL R\$ 103833,29

Giruá, 14 de maio de 2025.

Responsável Técnico
Engª. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
DARI PAULO PRESTES TABORDA