



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto nº 005/2026

ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EXTENSÃO: 146,00 m
ÁREA CALÇAMENTO: 1.143,42 m² LEITO DA VIA: 8,00 M
LOCAL: RUA ATILIO VIEIRA DA CONCEIÇÃO MEIO-FIO: 286,00 m

Item	SINAPI	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				TOTAL R\$
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO D	
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	comp. 001	Serviços Topograficos para pavimentação	m²	1.143,42	0,43	0,19	491,67	217,25	R\$ 708,92
1.2	103689	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	m²	2,88	401,78	172,19	1157,13	495,91	R\$ 1.653,03
1.3	100576	Regularização e compactação de subleito (CONTRAPARTIDA FISICA PREFEITURA)	m²	1.143,42	2,61	1,12	2984,33	1280,63	R\$ 4.264,96
		Sub total prefeitura					2984,33	1280,63	R\$ 4.264,96
		Sub total empresa					1648,80	713,16	R\$ 2.361,95
2		DRENAGEM							
2.1	92212	Rede pluvial diam 0,60 m - PA 2 incl. Assentamento e compactação	M	57,00	273,52	117,22	15590,64	6681,54	R\$ 22.272,18
2.2	90100	Escavação mecanica valas	M3	109,51	11,73	5,03	1284,55	550,84	R\$ 1.835,39
2.3	93380	Reaterro de valas de bueiros com solo escavado	M3	59,28	14,94	6,41	885,64	379,98	R\$ 1.265,63
2.4	96396	Reaterro de valas de bueiros com brita graduada esp: 40 cm	M3	27,36	146,29	62,69	4002,49	1715,20	R\$ 5.717,69
2.5	97914	Transporte brita graduada rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	547,20	2,79	1,20	1526,69	656,64	R\$ 2.183,33
2.6	97951	Caixa coletora para rede pluvial de 1,00m x 1,00m x 1,20 m c/tampa concreto	UN	4,00	2656,02	1138,29	10624,08	4553,16	R\$ 15.177,24
		Sub total empresa					33914,10	14537,36	R\$ 48.451,46
3		PAVIMENTAÇÃO							
3.1	comp.018	Fornecimento de terra limpa para cama da pavimentação do leito, inclusive transporte (DMT 10km)	m²	1.143,42	10,96	4,70	12531,88	5374,07	R\$ 17.905,96

3.2	comp. 019	Mão-de-obra colocação da cama de argila , até e=30cm	m²	1.143,42	0,00	1,51	0,00	1726,56	R\$ 1.726,56
3.3	comp. 020	Pedra irregular de basalto(incluindo extração, carga, preparo) - (0,20 m³ x 1 m²)	m²	1.143,42	22,03	0,00	25189,54	0,00	R\$ 25.189,54
3.4	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³	3.518,22	2,79	1,20	9815,82	4221,86	R\$ 14.037,68
3.5	88260	Mão-de-obra assentamento pedras - (0,5 h x 1 m²)	m²	571,71	0,00	31,99	0,00	18289,00	R\$ 18.289,00
3.6	97083	Compactação mecânica do leito da rua (CONTRAPARTIDA FISICA PREFEITURA)	m²	1.143,42	0,00	4,58	0,00	5236,86	R\$ 5.236,86
3.7	comp. 021	Rejuntamento com pó de pedra (0,11h x 0,03m³)	m²	1.143,42	4,64	2,00	5305,47	2286,84	R\$ 7.592,31
3.8	97914	Transporte comercial com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m³	686,05	2,79	1,20	1914,08	823,26	R\$ 2.737,34
3.9	98519	Limpeza	m²	1.143,12	0,00	5,09	0,00	5818,48	R\$ 5.818,48
		Sub total prefeitura					0,00	5236,86	R\$ 5.236,86
		Sub total empresa					54756,79	38540,08	R\$ 93.296,87
4		CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO							
4.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	286,00	32,44	13,91	9277,84	3978,26	R\$ 13.256,10
		Sub total empresa					9277,84	3978,26	R\$ 13.256,10
5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
5.1	comp. 017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	1,50	0,00	2246,72	0,00	3370,08	R\$ 3.370,08
		Sub total empresa					0,00	3370,08	R\$ 3.370,08
			TOTAL CONTRAPARTIDA PREFEITURA				2984,33	6517,49	R\$ 9.501,82
			TOTAL EMPRESA				99597,53	61138,94	R\$ 160.736,46
			TOTAL GLOBAL DA OBRA				R\$ 102.581,86	R\$ 67.656,43	R\$ 170.238,28

BDI 24,03% EMBUTIDO

DATA BASE: 12/2025

Giruá, 30 de março de 2026.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil
CREA-RS 117078-D

DARI PAULO PRESTES TABORDA

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Prefeito Municipal