




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Nº OPERAÇÃO 904320/2020	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV.	PROGRAMA EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO	AÇÃO / MODALDADE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMQ E CBUQ SOBRE CALÇAMENTO RUA ARTHUR			
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ		MUNICÍPIO / UF GIRUÁ/RS	LOC. LIDADE / ENDEREÇO RUA ARTHUR FERRAZ DE ALMEIDA CAMPOS - Trecho entre a	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMQ E CBUQ SOBRE CALÇAMENTO R			
DATA BASE dez-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 24,03%	BDI 2	BDI 3	BD

													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOTE		0											
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO											
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.752,00	1.752,00								
Serviço	1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	-	-								
Nível 2	1.2.	DRENAGEM											
Serviço	1.2.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	284,00	284,00								
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.752,00	1.752,00								
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.666,80	1.666,80								
Serviço	1.3.3.	Usinagem e aplicação de CBUQ para Binder 3cm - Exclusive transporte	m³	50,00	50,00								
Serviço	1.3.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.666,80	1.666,80								
Serviço	1.3.5.	Revestimento Asfáltico CBUQ 3cm	m³	50,00	50,00								
Serviço	1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.000,00	2.000,00								
Nível 2	1.4.	SINALIZAÇÃO											
Serviço	1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,30	1,30								
Serviço	1.4.2.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UNIDADE	2,00	2,00								
Serviço	1.4.3.	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m	UNIDADE	2,00	2,00								
Serviço	1.4.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,54	51,54								
Serviço	1.4.5.			-									
Serviço	1.4.6.			-									

GIRUÁ/RS

Local

29 de abril de 2021

Nome: Claudia Eunice Mayer de Almeida

Título: Engº Civil

CREA/CAU: CREA-RS 117078-D

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU:

ART/RRT:

I													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Data _____

ART/RRT: _____

ART/RRT: _____



Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		/		OBJETO					
904320/2020		MINISTÉRIO DO DESENV.		EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO		/		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMQ E CBUQ SOBRE CALÇAMENTO RUA ARTHUR FERRAZ DE					
PROponente / Tomador				Município / UF		Apelido do Empreendimento							
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ				GIRUÁ/RS		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMQ E CBUQ SOBRE CALÇAMENTO RUA ARTHUR							
Data Base		Deson.		Localidade do SINAPI		Descrição do Lote		BDI 1		BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-20		Não		Porto Alegre / RS				24.03%					

[illegible]

Local

dia Eunice Mayer de Almeida
Civil
A-RS 117078-D

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU: _____
ART/RRT: _____

Nível	Item	Descrição	Unid.	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTE		0									
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO									
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									
Serviço	1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M								
		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA	...								
	Data										

ART/RRT: