



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto nº 017/2022

ORÇAMENTO

OBRA: CIRCULAÇÃO COBERTA COM ESTRUTURA METÁLICA e POLICARBONATO

ÁREA COBERTURA : 32,33 m²

LOCAL: EMEI LEONEL BRIZOLA

Item	SINAPI	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				TOTAL R\$
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
		PASSARELA							
1		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	99059	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	23,31	39,40	16,87	918,41	393,24	R\$ 1.311,65
		Sub total					918,41	393,24	R\$ 1.311,65
2		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							
2.1	cotação	Fabricação e instalação de cobertura metálica medindo 7,50 metros de comprimento e 4,31 m de largura, com colunas em tubo 100x400mm. Pintura eletroestática	m²	32,33	645,13	276,48	20857,05	8938,60	R\$ 29.795,65
2.2	orse	Cobertura em polycarbonato fume 10 mm. Pintura eletroestática	m²	32,33	338,40	145,04	10940,47	4689,14	R\$ 15.629,62
		Sub total					31797,52	13627,74	R\$ 45.425,27
TOTAL GLOBAL DA OBRA							R\$ 32.715,94	R\$ 14.020,98	R\$ 46.736,92

BDI 24,10% EMBUTIDO

DATA BASE: 04/2022

Giruá, 30 de maio de 2022.

Responsável Técnico

Prefeito Municipal

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil

CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal