

**PROJETO Nº 20/2022****ORÇAMENTO**

OBRA: PASSEIO PÚBLICO - INCUBADORA EMPRESARIAL
ÁREA: 56,00 m²
LOCAL: INCUBADORA EMPRESARIAL - GIRUÁ / RS

Item	sinapi	Serviço	unid.	Quant.	Preço Unitário		Preço Parcial		Preço Total
					Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	
1		PASSEIO PÚBLICO							
1.1	97636	Demolição pavimento existente (calçamento)	m²	32,00	16,91	7,25	541,12	232,00	773,12
1.2	97634	Demolição pavimento existente (contrapiso)	m²	24,00	9,78	4,19	234,72	100,56	335,28
1.3	100576	Regularização e compactação terreno	m²	56,00	0,00	2,79	0,00	156,24	156,24
1.4	100324	camada de pedra de brita 2cm compactado	m³	1,08	87,23	37,39	94,21	40,38	R\$ 134,59
1.5	94991	Execução de contrapiso em concreto, traço 1:3:3 (cimento/areia/pedra), preparo mecânico, espessura 4 cm, com junta de dilatação a cada 3 m, incluso lançamento e adensamento	m²	36,00	22,80	9,77	820,80	351,72	R\$ 1.172,52
1.6	94992	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 4 CM, ARMADO. (entrada veículos)	m²	18,00	57,43	24,62	1033,74	443,16	R\$ 1.476,90
1.7	comp.	Lajota de concreto tipo copacabana, dimensões 50x50cm, esp. Mínima 3 cm, assentada em arg 1:4 ci+areia	m²	39,75	64,60	27,68	2567,85	1100,28	R\$ 3.668,13
1.8	comp.	Piso tátil direcional de concreto, dimensões 50x50cm, esp. Mínima 3 cm, cor amarela, assentada em arg 1:4 ci+areia	m²	7,00	64,60	27,68	452,20	193,76	R\$ 645,96
1.9	comp.	Piso tátil alerta de concreto, dimensões 50x50cm, esp. Mínima 3 cm, cor amarela, assentada em arg 1:4 ci+areia	m²	7,25	64,60	27,68	468,35	200,68	R\$ 669,03
1.10	comp.	remoção do meio fio danificado	m	14,00	0,00	14,02	0,00	196,28	R\$ 196,28

1.11	94273	escavação e assentamento de meio fio novo 10x30cm 15mpa	m	14,00	42,59	18,25	596,26	255,50	R\$ 851,76
1.12	89580	Tubo 150 mm para drenagem (fornecimento e instalação)	m	8,00	92,42	39,61	739,36	316,88	R\$ 1.056,24
		sub total					7548,61	3587,44	11136,05

BDI 24,10%incluso no orçamento

TOTAL MATERIAL	R\$	7548,61
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3587,44
TOTAL GERAL	R\$	11136,05

Giruí, 05 de julho de 2022.

Responsável Técnico
Eng^a. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER