



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Solicitação: ORÇAMENTO
Tipo da Obra: DIVISÓRIAS LEVES
Local: SECRETARIA AGRICULTURA
Área divisórias: 68,50 m²

PROJETO N° 029/2022

| Item | materiais | quant. | un. | R\$ unit.mat erial | R\$ unit. Mão-de- obra | total material | total mão- de-obra | R\$ total |
|------|---|--------|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Paredes em divisória leve | | | | | | | |
| 1.1 | Divisórias leve de eucatex, e=3,5 cm (divisória cega) e com conjunto de vidro liso (conforme indicado no projeto), pintura U.V. (ultravioleta), simplificada e confeccionadas com painéis e perfis em aço prilha pintura epóxi eletrostática, c/ 5cj porta divisória leve c/jogo de vidros lisos 4mm, porta de abrir com fechaduras tipo alavanca e cilindro e demais ferragens necessárias, completa, dimensões 0,80 x 2,10 m, colocada no local, incluindo material e mão-de-obra especializada (painéis eucatex 2,10 x 1,20, com estrutura metálica incluindo perfis e parafusos) pé direito 2,10 m, de acordo com projeto | 68,50 | m² | 179,35 | 76,86 | 12.285,48 | 5.264,91 | 17.550,39 |
| | sub total | | | | | | | 17.550,39 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL PREVISTO DA OBRA R\$ | | | | | | | 17.550,39 |

Data base: 09/2022

Giruá, 25 de outubro de 2022.

Responsável Técnico
Engª Civil CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
CREA-RS117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER