



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Solicitação: ORÇAMENTO PROJETO Nº 004/2023
Tipo da Obra: DIVISÓRIAS LEVES
Local: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Área divisórias: 54,58 m²

Item	materiais	quant.	un.	R\$ unit.mat erial	R\$ unit. Mão-de- obra	total material	total mão- de-obra	R\$ total
1	Paredes em divisória leve							
	Recursos Humanos							
1.1	Divisórias leve de eucatex, e=3,5 cm (divisória cega) e com conjunto de vidro liso (conforme indicado no projeto), pintura U.V. (ultravioleta), simplificada e confeccionadas com painéis e perfis em aço prilha pintura epóxi eletrostática,c/ 2cj porta divisória leve c/jogo de vidros lisos 4mm, porta de abrir com fechaduras tipo alavanca e cilindro e demais ferragens necessárias, completa, dimensões 0,80 x 2,10 m, colocada no local, incluindo material e mão-de-obra especializada (painéis eucatex 2,10 x 1,20, com estrutura metálica incluindo perfis e parafusos) pé direito 3,50 m, de acordo com projeto	48,55	m²	179,35	76,86	8.707,44	3.731,55	12.439,00
	sub total							12.439,00
	Secretaria Administração							
1.2	Divisórias leve de eucatex, e=3,5 cm (divisória cega), pintura U.V. (ultravioleta), simplificada e confeccionadas com painéis e perfis em aço prilha pintura epóxi eletrostática,c/ 1cj porta divisória leve c/jogo de vidros lisos 4mm, porta de abrir com fechaduras tipo alavanca e cilindro e demais ferragens necessárias, completa, dimensões 0,80 x 2,10 m, colocada no local, incluindo material e mão-de-obra especializada (painéis eucatex 2,10 x 1,20, com estrutura metálica incluindo perfis e parafusos) pé direito 2,90 m, de acordo com projeto	6,03	m²	179,35	76,86	1.081,48	463,47	1.544,95
	sub total							1.544,95
	TOTAL PREVISTO DA OBRA R\$							13.983,94

Data base: 09/2022

Giruá, 02 de março de 2023.

Responsável Técnico
Engª Civil CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
CREA-RS117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER