



## ORÇAMENTO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO**

**ÁREA: 2844,93m²**

**LOCAL: RUA FIDENCIO GONÇALVES DIAS**

**Solução: REPERFILAGEM CBUQ 3,0CM E REVESTIMENTO 3,0CM**

**PROJETO Nº 23/2023**

Item	Fonte	Código	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$			
						Costo unitário	BDI	DEÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$	%	R\$	
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO</b>						
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	Mobilização e serviços topográficos	M	2.844,93	0,40	BDI 1	0,50	R\$ 1.422,47
1.1.2	COMPOSIÇÃO	002	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	M2	2,88	356,15	BDI 1	441,73	R\$ 1.272,18
			<b>Sub total</b>						<b>R\$ 2.694,65</b>
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.2.1	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	2.844,93	1,91	BDI 1	2,37	R\$ 6.742,48
			<b>PISTA CENTRAL</b>			-		0,00	
1.2.2	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	2.844,93	2,72	BDI 1	3,37	R\$ 9.587,41
1.2.3	COMPOSIÇÃO	014	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	85,35	1027,33	BDI 1	1274,20	R\$ 108.752,97
1.2.4	COMPOSIÇÃO	004	Pintura de ligação	M2	2.844,93	2,72	BDI 1	3,37	R\$ 9.587,41
1.2.5	COMPOSIÇÃO	015	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	85,35	1138,02	BDI 1	1411,49	R\$ 120.470,67
			<b>TRANSPORTE</b>						

1.2.6	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhao basculante 10 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	M3XKM	3.414,00	2,38	BDI 1	2,95	R\$ 10.071,30
			<b>Sub total</b>						<b>R\$ 265.212,25</b>
<b>TOTAL GLOBAL DA OBRA</b>									<b>R\$ 267.906,90</b>

**BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO**

**Data base SINAPI:07/2023**

Giruá, 23 de outubro de 2023.

---

**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**  
Eng.<sup>a</sup> Civil CREA/RS 117 078-D

---

**RUBEN WEIMER**  
Prefeito Municipal