



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto n° 36/2020

ORÇAMENTO

OBRA: PARADA DE ONIBUS

ÁREA : 2,58 m²

LOCAL: EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIM

| Item | SINAPI | Serviço | unid. | Quant. | Custos em R\$ | | | | TOTAL R\$ |
|----------|--------|--|-------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | | | PREÇO MAT | PREÇO MÃO-DE | PREÇO TOTAL | REÇO T. MÃO DI | |
| | | | | | R\$ | OBRA R\$ | MAT. R\$ | OBRAS R\$ | |
| 1 | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | |
| 1.1 | 99059 | GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 17,80 | 7,00 | 1,50 | 124,60 | 26,70 | R\$ 151,30 |
| | | Sub total | | | | | 124,60 | 26,70 | R\$ 151,30 |
| 2 | | FUNDAÇÕES | | | | | | | |
| 2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0,13 | 0,00 | 143,52 | 0,00 | 18,66 | R\$ 18,66 |
| 2.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 4,94 | 7,24 | 3,10 | 35,77 | 15,31 | R\$ 51,08 |
| 2.3 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,13 | 478,10 | 204,96 | 62,15 | 26,64 | R\$ 88,80 |
| | | Sub total | | | | | 97,92 | 60,62 | R\$ 158,54 |
| 3 | | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|------|------|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1 | cotação | ESTRUTURA PARA PARADA DE ONIBUS COM COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E ESTRUTURA EM TUBO AÇO PINTADO. LATERAIS VERMELHAS REVESTIDAS SOMENTE EXTERNAMENTE EM CHAPA DA ALUMÍNIO COMPOSTO E BANCO SEM BASE TODO TUBULAR METÁLICA (MEDIDAS ESTÉTICAS/INCLINAÇÃO E CADEIRANTE MANTIDAS) INCLUSO LIXEIRINHA LATERAL NA COR VERMELHA, INSTALADO NO LOCAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | UNID | 1,00 | 2772,00 | 1188,00 | 2772,00 | 1188,00 | R\$ 3.960,00 |
| | | Sub total | | | | | 2772,00 | 1188,00 | R\$ 3.960,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL GLOBAL DA OBRA | | | | | | | R\$ 2.994,52 | R\$ 1.275,32 | R\$ 4.269,84 |

BDI 24,10% EMBUTIDO

DATA BASE: 03/2020

Giruá, 08 de julho de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil

CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Prefeito Municipal