



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto n° 34/2020

ORÇAMENTO

OBRA: PARADA DE ONIBUS
ÁREA : 2,58 m²
LOCAL: EMEI PINGO DE GENTE

Item	SINAPI	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				TOTAL R\$
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE	PREÇO TOTAL	REÇO T. MÃO DE	
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	
1		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	99059	GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	17,80	7,00	1,50	124,60	26,70	R\$ 151,30
		Sub total					124,60	26,70	R\$ 151,30
2		FUNDAÇÕES							
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,13	0,00	143,52	0,00	18,66	R\$ 18,66
2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	4,94	7,24	3,10	35,77	15,31	R\$ 51,08
2.3	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,13	478,10	204,96	62,15	26,64	R\$ 88,80
		Sub total					97,92	60,62	R\$ 158,54
3		ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA							

3.1	cotação	ESTRUTURA PARA PARADA DE ONIBUS COM COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR E ESTRUTURA EM TUBO AÇO PINTADO. LATERAIS VERMELHAS REVESTIDAS SOMENTE EXTERNAMENTE EM CHAPA DA ALUMÍNIO COMPOSTO E BANCO SEM BASE TODO TUBULAR METÁLICA (MEDIDAS ESTÉTICAS/INCLINAÇÃO E CADEIRANTE MANTIDAS) INCLUSO LIXEIRINHA LATERAL NA COR VERMELHA, INSTALADO NO LOCAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNID	1,00	2772,00	1188,00	2772,00	1188,00	R\$ 3.960,00
		Sub total					2772,00	1188,00	R\$ 3.960,00
TOTAL GLOBAL DA OBRA							R\$ 2.994,52	R\$ 1.275,32	R\$ 4.269,84

BDI 24,10% EMBUTIDO

DATA BASE: 03/2020

Giruá, 08 de julho de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil
CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal