



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 1.034,75m² (pavimentação)

LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Solução: PISTA CENTRAL REPERFILAGEM PMQ 3,0CM + CBUQ 3,0CM - LATERAIS PMQ 3,0CM PROJETO Nº 51/2020

Item	sinapi	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	R\$
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
1		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	99064	Mobilização e serviços topográficos	m²	1.034,75	0,40	0,17	413,90	175,91	R\$ 589,81
1.2	4813	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	m²	-	372,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
		Sub total					413,90	175,91	R\$ 589,81
2		DRENAGEM							
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 75x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	-	33,54	14,37	0,00	0,00	R\$ 0,00
		Sub total					0,00	0,00	R\$ 0,00
3		PAVIMENTAÇÃO							
3.1	99814	Limpeza e lavagem da pista	m²	1.034,75	1,27	0,55	1314,13	569,11	R\$ 1.883,25
3.2	96402	Pintura de ligação	m²	1.034,75	1,50	0,64	1552,13	662,24	R\$ 2.214,37
3.3	composição	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	31,04	700,73	300,31	21750,66	9321,62	R\$ 31.072,28
3.4	96402	Pintura de ligação	m²	820,75	1,50	0,64	1231,13	525,28	R\$ 1.756,41
3.5	composição	Revestimento asfáltico- CBUQ, 3,0cm compactado	m³	24,62	765,49	328,07	18846,36	8077,08	R\$ 26.923,45
3.6	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	m³	55,66	23,27	9,97	1295,21	554,93	R\$ 1.850,14
		Sub total					45989,61	19710,27	R\$ 65.699,88
		TOTAL GLOBAL DA OBRA					46403,51	19886,18	R\$ 66.289,69

BDI 24,03% EMBUTIDO

Data base:09/2020

Giruá, 26 de outubro de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

Responsável Técnico

ANTONIO CARLOS DALLA COSTA

Prefeito Municipal em exercício

Prefeito Municipal