



## ORÇAMENTO

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO**

**ÁREA: 1.057,20m² (pavimentação)**

**LOCAL: PÁTIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ**

**Solução: REVESTIMENTO CBUQ 4 CM**

**PROJETO Nº 52/2020**

Item	sinapi	Serviço	unid.	Quant.	Custos em R\$				
					PREÇO MAT	PREÇO MÃO-DE-	PREÇO TOTAL	PREÇO T. MÃO DE	TOTAL
					R\$	OBRA R\$	MAT. R\$	OBRAS R\$	R\$
		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	99064	Mobilização e serviços topográficos	m²	1.057,20	0,40	0,17	422,88	179,72	R\$ 602,60
1.2	4813	Placa de obra por m² fixada com estrutura de madeira	m²	-	372,09	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
		<b>Sub total</b>					<b>422,88</b>	<b>179,72</b>	<b>R\$ 602,60</b>
<b>2</b>		<b>DRENAGEM</b>							
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 75x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	-	33,54	14,37	0,00	0,00	R\$ 0,00
		<b>Sub total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	99814	Limpeza e lavagem da pista	m²	1.057,20	1,27	0,55	1342,64	581,46	R\$ 1.924,10
3.2	96402	Pintura de ligação	m²	1.057,20	1,50	0,64	1585,80	676,61	R\$ 2.262,41
3.3	composição	Reperfilagem com PMQ compactado 3,0cm	m³	-	700,73	300,31	0,00	0,00	R\$ 0,00
3.4	96402	Pintura de ligação	m²	-	1,50	0,64	0,00	0,00	R\$ 0,00
3.5	composição	Revestimento asfáltico- CBUQ, 4,0cm compactado	m³	42,29	765,49	328,07	32372,57	13874,08	R\$ 46.246,65
3.6	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada m³xkm - DMT 20 KM	m³	42,29	23,27	9,97	984,09	421,63	R\$ 1.405,72
		<b>Sub total</b>					<b>36285,10</b>	<b>15553,78</b>	<b>R\$ 51.838,88</b>
<b>TOTAL GLOBAL DA OBRA</b>							<b>36707,98</b>	<b>15733,50</b>	<b>R\$ 52.441,49</b>

**BDI 24,03% EMBUTIDO**

**Data base:09/2020**

Giruá, 27 de outubro de 2020.

**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**

Eng.ª Civil CREA/RS 117 078-D

Responsável Técnico

**ANTONIO CARLOS DALLA COSTA**

Prefeito Municipal em exercício

Prefeito Municipal