


QUADRO DE QUANTIDADES	
PLACAS DE PARADA OBRIGATÓRIA	3,00 unid.
PLACAS DE FAIXA DE PEDESTRE	5,00 unid.
PLACAS DE LOGRADOURO	6,00 unid.
ÁREA TOTAL DE SINAL. VERTICAL	2,671 m2
QUANTIDADE TOTAL DE SUPORTES	11,00 unid.
ÁREA TOTAL DE SINAL. HORIZONTAL	102,00 m2





PLACA	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUANTIDADE	ÁREA	SUPORTES
	A-32b	A= 0,203 m2	5	1,015 m2	5
PARE	R 01	A= 0,302 m2	3	0,906 m2	3
RUA		A= 0,125 m2	6	0,750 m2	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA-RS

RODRIGO DANIEL BLOCH
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL

Assinado de forma digital por CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
Dados: 2023.10.02 23:06:45 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRISTÓVÃO RICARDO VOGEL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 216.239

Conde Consultoria de Engenharia Ltda
CNPJ: 94.007.481/000.1-00
Endereço: Rua Alfredo Albino Meinertz, 355, Timbaúva, Santa Rosa-RS
Fone: (55) 9.9701-0777 - Email: conde.engsr@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRETAMA - RS

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		DESENHO: CRV	
ENDEREÇO: RUA DA REPÚBLICA (ENTRE A RUA CAMPINAS E A PROJEÇÃO DA RUA CERRO LARGO)		MUNICÍPIO: UBIRETAMA / RS	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO	ASSUNTO: PASSEIOS E ACESSIBILIDADE		N.º PRANCHA: 06
ESCALAS: INDICADA	DATA: SET/2023		
N.º ARQUIVO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DA REPÚBLICA - UBIRETAMA/RS			