



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO N. S. APARECIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO N. S. APARECIDA	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO N. S. APARECIDA									291.001,64	
1.			PRAÇA PÚBLICA - BAIRRO N. S. APARECIDA					-	291.001,64	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	2.076,06	
1.1.0.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	54,56	6,45	BDI 1	8,27	451,21	RA
1.1.0.2.	Composição	22	SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	18,56	9,16	BDI 1	11,74	217,89	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M2	120,00	4,28	BDI 1	5,49	658,80	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,	M3	3,00	98,93	BDI 1	126,80	380,40	RA
1.1.0.5.	Composição	23	LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	112,16	BDI 1	143,76	143,76	RA
1.1.0.6.	Composição	24	COLOCAÇÃO DE LONA 200 MICRA PARA COBERTURA DE DRENO	UN	1,00	70,12	BDI 1	89,87	89,87	RA
1.1.0.7.	Composição	25	CONEXÃO DO DRENO NA B.L. EXISTENTE, COM TUBO DE CONCRETO	UN	1,00	104,65	BDI 1	134,13	134,13	RA
1.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE ENTERRADA					-	1.353,13	
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	0,15	79,43	BDI 1	101,81	15,27	RA
1.2.0.2.	Composição	1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 (SINAPI	M3	0,06	48,16	BDI 1	61,73	3,70	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	0,30	18,40	BDI 1	23,58	7,07	RA
1.2.0.4.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	1,35	133,78	BDI 1	171,47	231,48	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,	UN	1,00	178,07	BDI 1	228,23	228,23	RA
1.2.0.6.	Composição	2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	1,61	5,47	BDI 1	7,01	11,29	RA
1.2.0.7.	Composição	3	EMBOÇO DESEMPENADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	1,61	26,04	BDI 1	33,38	53,74	RA
1.2.0.8.	Composição	4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	1,61	3,04	BDI 1	3,90	6,28	RA
1.2.0.9.	Composição	5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS	M2	1,61	16,10	BDI 1	20,64	33,23	RA
1.2.0.10.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	6,40	6,45	BDI 1	8,27	52,93	RA
1.2.0.11.	Composição	22	SERVIÇO DE ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	6,40	9,16	BDI 1	11,74	75,14	RA
1.2.0.12.	Composição	6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E	M	45,00	9,13	BDI 1	11,70	526,50	RA
1.2.0.13.	Composição	7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	5,00	4,85	BDI 1	6,22	31,10	RA
1.2.0.14.	Composição	8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -	UN	1,00	41,75	BDI 1	53,51	53,51	RA
1.2.0.15.	Composição	9	LUVIA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E	UN	7,00	2,64	BDI 1	3,38	23,66	RA
1.3.			ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO, MURETA E QGBT					-	7.842,77	
1.3.1.			PADRÃO E MURETA					-	6.059,15	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M3	0,09	79,43	BDI 1	101,81	9,16	RA
1.3.1.2.	Composição	1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 (SINAPI	M3	0,03	48,16	BDI 1	61,73	1,85	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M2	0,02	18,40	BDI 1	23,58	0,47	RA
1.3.1.4.	Composição	10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	M2	0,51	50,64	BDI 1	64,91	33,10	RA
1.3.1.5.	Composição	11	CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO	M3	0,08	502,29	BDI 1	643,79	51,50	RA
1.3.1.6.	Composição	12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	0,15	11,53	BDI 1	14,78	2,22	RA
1.3.1.7.	Composição	13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	4,97	10,97	BDI 1	14,06	69,88	RA
1.3.1.8.	Composição	14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	M2	0,52	29,58	BDI 1	37,91	19,71	RA
1.3.1.9.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	3,90	52,65	BDI 1	67,48	263,17	RA
1.3.1.10.	Composição	2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	3,90	5,47	BDI 1	7,01	27,34	RA
1.3.1.11.	Composição	3	EMBOÇO DESEMPENADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	3,90	26,04	BDI 1	33,38	130,18	RA
1.3.1.12.	Composição	4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	3,90	3,04	BDI 1	3,90	15,21	RA
1.3.1.13.	Composição	5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS	M2	3,90	16,10	BDI 1	20,64	80,50	RA
1.3.1.14.	Composição	15	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES,	UN	1,00	543,79	BDI 1	696,98	696,98	RA

RECURSO
↓