

Licitantes Vencedores

Órgão: 56200 - PM DE RONDINHA

Usuário: 56200:***949440**

Situação: Em Andamento Fase Atual: Adjudicação/Homologação Resultado: Nível de Julgamento: Global

Modalidade: Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica Nº: 1 Ano: 2025

Nº Processo: 182 Ano: 2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA, NA LINHA MARCON, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE RONDINHA - RS.

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
Lote	1	EXECUÇÃO DE CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA, COM SALA DE SALGA EM ALVENARIA, COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 201,45 M2 DE ÁREA, A CONSTRUIR NA LINHA MARCON, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE RONDINHA-RS.		1	METALURGICA TONELO LTDA		174.933,04		136.499,90	Adjudicado	
Lote 1 - Item	1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M			12,98	978,69	12,85	968,89		
Lote 1 - Item	2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3			106,06	1.724,54	105,68	1.718,36		
Lote 1 - Item	3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			657,40	2.399,51	402,35	1.468,58		
Lote 1 - Item	4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3			358,13	1.307,17	207,66	757,96		
Lote 1 - Item	5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG			20,36	977,89	20,36	977,89		
Lote 1 - Item	6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			657,40	5.528,73	402,35	3.383,76		
Lote 1	7	LANÇAMENTO COM USO DE	M3			358,13	3.011,87	207,66	1.746,42		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022									
Lote 1 - Item	8	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG			20,90	2.254,69	16,22	1.749,81		
Lote 1 - Item	9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG			13,91	4.809,66	11,03	3.813,84		
Lote 1 - Item	10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA SERRADA E= 2,5MM, ORIGEM 96533	M2			69,06	2.902,59	69,06	2.902,59		
Lote 1 - Item	11	IMPERMEABILIZAÇÃO TINTA ASFALTICA 2 DEMÃOS	M2			17,92	2.008,47	17,92	2.008,47		
Lote 1 - Item	12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			17,77	135,41	17,77	135,41		
Lote 1 - Item	13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			16,03	607,86	16,03	607,86		
Lote 1 - Item	14	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			657,40	269,53	402,35	164,96		
Lote 1 - Item	15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3			358,13	146,83	207,66	85,14		
Lote 1 - Item	16	FABRICAÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA PARA PILARES E ESTRUTURA SIMILARES, MADEIRA SERRADA, CONDIGO REF 92269	M2			100,17	360,61	100,17	360,61		
Lote 1	17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE	M2			101,60	7.416,80	59,70	4.358,10		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021									
Lote 1 - Item	18	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M			59,56	154,86	59,56	154,86		
Lote 1 - Item	19	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			657,40	473,33	402,35	289,69		
Lote 1 - Item	20	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3			358,13	257,85	207,66	149,52		
Lote 1 - Item	21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			17,77	229,94	17,77	229,94		
Lote 1 - Item	22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			16,03	607,86	16,03	607,86		
Lote 1 - Item	23	FABRICAÇÃO, MONTGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA SERRADA E= 2,5MM, ORIGEM 96533	M2			69,06	662,98	69,06	662,98		
Lote 1 - Item	24	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2			101,60	12.494,77	59,70	7.341,91		
Lote 1 - Item	25	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E = 20 CM	M2			191,70	12.345,48	132,39	8.525,92		
Lote 1 - Item	26	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E = 10 CM	M2			114,79	1.836,64	103,83	1.661,28		
Lote 1	27	CONCRETO FCK = 20MPA,	M3			657,40	3.070,06	402,35	1.878,97		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021									
Lote 1 - Item	28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3			358,13	1.672,47	207,66	969,77		
Lote 1 - Item	29	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			17,77	1.458,03	17,77	1.458,03		
Lote 1 - Item	30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			16,03	2.588,52	14,28	2.305,93		
Lote 1 - Item	31	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			16,43	1.733,53	16,43	1.733,53		
Lote 1 - Item	32	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA SERRADA E= 2,5MM, ORIGEM 96533	M2			69,06	1.740,31	69,06	1.740,31		
Lote 1 - Item	33	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3			657,40	742,86	402,35	454,66		
Lote 1 - Item	34	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3			358,13	404,69	358,13	404,69		
Lote 1 - Item	35	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			17,77	361,97	17,77	361,97		
Lote 1	36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE	KG			16,03	1.367,68	14,28	1.218,37		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022									
Lote 1 - Item	37	FABRICAÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA SERRADA PARA PILARES E ESTRUTURA SIMILARES, MADEIRA SERRADA, CONDIGO REF 92269	M2			100,17	1.135,93	100,17	1.135,93		
Lote 1 - Item	38	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG			16,12	5.880,58	12,98	4.735,10		
Lote 1 - Item	39	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2			29,49	1.097,03	25,96	965,71		
Lote 1 - Item	40	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			37,35	1.120,50	27,26	817,80		
Lote 1 - Item	41	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			36,64	732,80	28,55	571,00		
Lote 1 - Item	42	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG			78,20	625,60	64,90	519,20		
Lote 1 - Item	43	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG			16,12	6.311,79	12,98	5.082,32		
Lote 1 - Item	44	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2			29,49	1.177,24	25,96	1.036,32		
Lote 1 - Item	45	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			37,35	1.867,50	27,26	1.363,00		
Lote 1 - Item	46	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			36,64	1.465,60	28,55	1.142,00		
Lote 1	47	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-	KG			78,20	782,00	64,90	649,00		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM									
Lote 1 - Item	48	LAJE FECHAMENTO CHAMINÁ CHURRASQUEIRA 1,60X1,00M, E = 7 CM	UN			202,81	4.056,20	181,71	3.634,20		
Lote 1 - Item	49	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG			16,12	10.928,07	12,98	8.799,40		
Lote 1 - Item	50	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2			29,49	1.992,93	25,96	1.754,38		
Lote 1 - Item	51	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			37,35	1.494,00	27,26	1.090,40		
Lote 1 - Item	52	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			36,64	1.099,20	28,55	856,50		
Lote 1 - Item	53	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG			78,20	625,60	64,90	519,20		
Lote 1 - Item	54	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2			70,09	14.880,11	49,97	10.608,63		
Lote 1 - Item	55	RUFO EXTERNO, ALGEROSA, CHAPA 26, CORTE 28 CM	M			42,67	1.706,80	41,53	1.661,20		
Lote 1 - Item	56	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2			6,15	1.968,00	6,15	1.968,00		
Lote 1 - Item	57	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2			53,15	3.561,05	45,43	3.043,81		
Lote 1	58	REVESTIMENTO CERÂMICO	M2			84,23	5.643,41	64,90	4.348,30		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE									
Lote 1 - Item	59	PISO CONCRETO ARMADO E = 7CM POLIDO	M2			84,08	2.647,68	84,08	2.647,68		
Lote 1 - Item	60	PISO LASTRO DE BRITA 1 E = 3CM	M2			12,69	1.592,60	12,69	1.592,60		
Lote 1 - Item	61	REATERRO MANUAL, APILOADO COMMSOQUETE - AF- 10/2017, REF COD 96955	M3			64,31	3.785,93	38,94	2.292,40		
Lote 1 - Item	62	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M			136,71	1.640,52	136,71	1.640,52		
Lote 1 - Item	63	FORRO PVC EM REGUA 200MMX8MM, BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			61,91	1.949,55	51,92	1.634,96		
Lote 1 - Item	64	RODA FORRO PVC BRANCO, ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			11,03	264,72	11,03	264,72		
Lote 1 - Item	65	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			45,82	183,28	45,82	183,28		
Lote 1 - Item	66	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			68,54	137,08	68,54	137,08		
Lote 1 - Item	67	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, NORMAL, AMARELO, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	M			7,35	882,00	7,35	882,00		
Lote 1 - Item	68	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN			35,59	498,26	35,59	498,26		
Lote 1 - Item	69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M			5,30	636,00	5,30	636,00		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
		450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023									
Lote 1 - Item	70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M			8,20	164,00	8,20	164,00		
Lote 1 - Item	71	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN			17,81	35,62	17,81	35,62		
Lote 1 - Item	72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN			72,27	72,27	72,27	72,27		
Lote 1 - Item	73	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M			7,00	140,00	7,00	140,00		
Lote 1 - Item	74	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M			34,99	209,94	34,99	209,94		
Lote 1 - Item	75	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN			59,99	59,99	59,99	59,99		
Lote 1 - Item	76	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M			34,99	104,97	34,99	104,97		
Lote 1 - Item	77	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	UN			43,32	86,64	43,32	86,64		
Lote 1 - Item	78	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2			493,20	2.071,44	493,20	2.071,44		
Lote 1	79	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM,	KG			10,69	2.214,33	10,69	2.214,33		

Tipo	Nº	Descrição	Un.	Class	Vencedor	Preço Un. Estimado	Preço Estimado	Preço Un. Homologado	Preço Homologado	Resultado	Justificativa
- Item		VERGALHAO									
Lote 1 - Item	80	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M	KG			51,90	4.359,60	38,94	3.270,96		