

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº SICONV

54744/2021

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA

Data Base

01-22 (DES.)

Município

RONDINHA - RS

Descrição

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, SITUADAS NO PERÍMETRO URBANO

Localidade SINAPI

PORTO ALEGRE

Item	Fonte	Código	Macrosserviço / Serviço	Und.	Qtd.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS						R\$ 425.128,70
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.330,83
1.1	Composição	1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.187,31	28,17%	R\$ 1.521,78	R\$ 1.521,78
1.2	Composição	11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 313,65	28,17%	R\$ 402,01	R\$ 1.809,05
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL						R\$ 274.194,93
2.1	Outros - SICRO	5502967	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M3	5,25	R\$ 77,02	28,17%	R\$ 98,72	R\$ 518,28
2.2	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14,80	R\$ 1,74	28,17%	R\$ 2,23	R\$ 33,00
2.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.439,48	R\$ 2,02	28,17%	R\$ 2,59	R\$ 8.908,25
2.4	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	412,73	R\$ 109,52	28,17%	R\$ 140,37	R\$ 57.934,92
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.381,90	R\$ 1,60	28,17%	R\$ 2,05	R\$ 25.382,90
2.6	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.971,66	R\$ 0,63	28,17%	R\$ 0,81	R\$ 2.407,04
2.7	Composição	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3.354,10	R\$ 2,42	28,17%	R\$ 3,10	R\$ 10.397,71
2.8	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	434,67	R\$ 1,20	28,17%	R\$ 1,54	R\$ 669,39
2.9	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.491,67	R\$ 0,47	28,17%	R\$ 0,60	R\$ 2.695,00
2.10	Composição	10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	100,62	R\$ 1.228,81	28,17%	R\$ 1.574,97	R\$ 158.473,48
2.11	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.018,60	R\$ 1,60	28,17%	R\$ 2,05	R\$ 6.188,14
2.12	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	724,47	R\$ 0,63	28,17%	R\$ 0,81	R\$ 586,82
3			PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						R\$ 146.081,16
3.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	7,68	R\$ 101,13	28,17%	R\$ 129,62	R\$ 995,48
3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	230,40	R\$ 1,60	28,17%	R\$ 2,05	R\$ 472,33
3.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,29	R\$ 0,63	28,17%	R\$ 0,81	R\$ 44,78
3.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,58	R\$ 649,47	28,17%	R\$ 832,43	R\$ 12.969,27



3.5	Composição	12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO "OSSINHO", COR NATURAL, ESPESSURA 6CM - SINAPI 92396	M2	814,71	R\$ 62,95	28,17%	R\$ 80,68	R\$ 65.730,80
3.6	Composição	9	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,5CM COM ARGAMASSA, EM PASSEIO DE CONCRETO	M2	63,18	R\$ 159,34	28,17%	R\$ 204,23	R\$ 12.903,26
3.7	Composição	13	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,5CM COM ARGAMASSA, EM PASSEIO DE PISO INTERTRAVADO	M2	67,23	R\$ 159,34	28,17%	R\$ 204,23	R\$ 13.730,38
3.8	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	567,80	R\$ 28,01	28,17%	R\$ 35,90	R\$ 20.384,02
3.9	Composição	5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA BRANCA OU AMARELA (ACESSOS DE GARAGEM)	M	567,80	R\$ 2,90	28,17%	R\$ 3,72	R\$ 2.112,21
3.10	Composição	7	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E=6CM EM PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR, INCLUSIVE PINTURA	M2	43,20	R\$ 77,76	28,17%	R\$ 99,66	R\$ 4.305,32
3.11	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	254,66	R\$ 3,70	28,17%	R\$ 4,74	R\$ 1.207,09
3.12	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	125,60	R\$ 19,44	28,17%	R\$ 24,92	R\$ 3.129,96
3.13	Composição	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UN	9,00	R\$ 461,31	28,17%	R\$ 591,26	R\$ 5.321,34
3.14	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	4,00	R\$ 541,26	28,17%	R\$ 693,73	R\$ 2.774,92
4			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.521,78
4.1	Composição	2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.187,31	28,17%	R\$ 1.521,78	R\$ 1.521,78

RONDINHA - RS

Local

terça-feira, 15 de março de 2022

Data

ALDOMIR LUIZ CANTONI
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290
ART/RRT: 11748454 E 11748455