



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	Apelido do Empreendimento INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-22 (DES.)	Descrição do Lote INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Município / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA									36.869,36	
1.			INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA					-	36.869,36	
1.1.			EXECUÇÃO DA CASA DE BOMBAS					-	35.286,83	
1.1.1.			INFRAESTRUTURA					-	1.529,18	
1.1.1.1.			SAPATAS					-	620,68	
1.1.1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,30	66,93	BDI 1	86,87	199,80	RA
1.1.1.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,64	4,85	BDI 1	6,29	4,03	RA
1.1.1.1.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,64	15,41	BDI 1	20,00	12,80	RA
1.1.1.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,28	110,42	BDI 1	143,31	183,44	RA
1.1.1.1.5.	Composição	3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,13	636,64	BDI 1	826,30	107,42	RA
1.1.1.1.6.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,32	13,80	BDI 1	17,91	113,19	RA
1.1.1.2.			ARRANQUE DE PILARES					-	56,60	
1.1.1.2.1.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,16	13,80	BDI 1	17,91	56,60	RA
1.1.1.3.			VIGA BALDRAME					-	851,90	
1.1.1.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,20	55,13	BDI 1	71,55	300,51	RA
1.1.1.3.2.	Composição	4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,42	570,86	BDI 1	740,92	311,19	RA
1.1.1.3.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,16	13,80	BDI 1	17,91	110,33	RA
1.1.1.3.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,51	15,37	BDI 1	19,95	129,87	RA
1.1.2.			SUPERESTRUTURA					-	5.470,76	
1.1.2.1.			ALVENARIA DE BLOCOS MACIÇOS					-	490,81	
1.1.2.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	3,12	121,20	BDI 1	157,31	490,81	RA
1.1.2.2.			VIGA DO PISO					-	552,84	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA									36.869,36	
1.1.2.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,80	55,13	BDI 1	71,55	200,34	RA
1.1.2.2.2.	Composição	4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,21	570,86	BDI 1	740,92	155,59	RA
1.1.2.2.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,16	13,80	BDI 1	17,91	110,33	RA
1.1.2.2.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,34	15,37	BDI 1	19,95	86,58	RA
1.1.2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	279,25	
1.1.2.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,00	43,03	BDI 1	55,85	279,25	RA
1.1.2.4.			PISO CIMENTADO					-	557,68	
1.1.2.4.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,33	77,24	BDI 1	100,25	333,83	RA
1.1.2.4.2.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	3,78	45,63	BDI 1	59,22	223,85	RA
1.1.2.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO/FECHAMENTO					-	974,53	
1.1.2.5.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,27	49,17	BDI 1	63,82	974,53	RA
1.1.2.6.			VIGA DE RESPALDO					-	617,18	
1.1.2.6.1.	Composição	5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,80	55,13	BDI 1	71,55	200,34	RA
1.1.2.6.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,21	806,92	BDI 1	1.047,30	219,93	RA
1.1.2.6.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,16	13,80	BDI 1	17,91	110,33	RA
1.1.2.6.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,34	15,37	BDI 1	19,95	86,58	RA
1.1.2.7.			LAJE DE COBERTURA					-	1.998,47	
1.1.2.7.1.	Composição	6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	5,50	90,28	BDI 1	117,17	644,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA									36.869,36	
1.1.2.7.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,55	806,92	BDI 1	1.047,30	576,02	RA
1.1.2.7.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,44	13,80	BDI 1	17,91	778,01	RA
1.1.3.			REVESTIMENTO					-	4.209,88	
1.1.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	43,54	7,19	BDI 1	9,33	406,23	RA
1.1.3.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	43,54	46,66	BDI 1	60,56	2.636,78	RA
1.1.3.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,54	20,65	BDI 1	26,80	1.166,87	RA
1.1.4.			PINTURA					-	1.036,22	
1.1.4.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	49,04	2,23	BDI 1	2,89	141,73	RA
1.1.4.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	49,04	14,05	BDI 1	18,24	894,49	RA
1.1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.429,53	
1.1.5.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,44	BDI 1	30,42	30,42	RA
1.1.5.0.2.	Composição	7	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27), COM SOQUETE DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	27,33	BDI 1	35,47	35,47	RA
1.1.5.0.3.	Composição	8	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,26	BDI 1	17,21	34,42	RA
1.1.5.0.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,50	8,36	BDI 1	10,85	48,83	RA
1.1.5.0.5.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,80	8,40	BDI 1	10,90	346,62	RA
1.1.5.0.6.	Composição	9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	6,31	BDI 1	8,19	114,66	RA
1.1.5.0.7.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	11,29	BDI 1	14,65	249,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA									36.869,36	
1.1.5.0.8.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,31	BDI 1	12,08	120,80	RA
1.1.5.0.9.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,60	2,73	BDI 1	3,54	695,96	RA
1.1.5.0.10.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,00	10,38	BDI 1	13,47	1.589,46	RA
1.1.5.0.11.	Composição	12	ACIONADOR MANUAL PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,12	BDI 1	81,92	163,84	RA
1.1.6.			ESQUADRIAS					-	1.797,98	
1.1.6.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89	732,96	BDI 1	951,31	1.797,98	RA
1.1.7.			EQUIPAMENTOS					-	17.813,28	
1.1.7.0.1.	Composição	1	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 - SINAPI 102122	UN	2,00	6.068,29	BDI 1	7.876,03	15.752,06	RA
1.1.7.0.2.	Composição	2	PAINEL DE AUTOMAÇÃO, ESTRELA/TRIÂNGULO, 220/380V, MANUAL/AUTOMÁTICO, WEG S, PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA 10CV, COMPLETO INCLUSIVE DISJUNTORES, BOTÕES, LEDS, BARRAMENTO E RELES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 102136	UN	1,00	1.588,12	BDI 1	2.061,22	2.061,22	RA
1.2.			ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PPCI					-	1.582,53	
1.2.0.0.1.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,50	5,09	BDI 1	6,61	9,92	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00	23,46	BDI 1	30,45	91,35	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,00	46,66	BDI 1	60,56	121,12	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,00	14,05	BDI 1	18,24	36,48	RA
1.2.0.0.5.	Composição	10	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA JOCKEY (ADEQUAÇÃO) - NÃO INCLUSA A MOTOBOMBA (JÁ ESTÁ NO LOCAL)	UN	1,00	152,86	BDI 1	198,40	198,40	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	138,65	BDI 1	179,95	899,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
INFRAESTRUTURA DE PPCI PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA EIDA									36.869,36	
1.2.0.0.7.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	122,99	BDI 1	159,63	159,63	RA
1.2.0.0.8.	Composição	11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	50,76	BDI 1	65,88	65,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDINHA - RS
Local

quarta-feira, 27 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290
ART/RRT: 11873827