



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA/RS	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL									296.724,98	
1.			PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL					-	296.724,98	
1.1.			CONFORMAÇÃO DE SUBLEITO E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PASSAGEM					-	15.502,32	
1.1.1.	Composição	11	EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E ENVELOPAMENTO COM AREIA (SINAPI 97670)	M	120,50	34,80	BDI 1	44,60	5.374,30	RA
1.1.2.	Composição	4	CONFORMAÇÃO DE SUBLEITO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS 30HP, E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR DE SOLOS À PERCUSSÃO	M2	2.744,72	2,88	BDI 1	3,69	10.128,02	RA
1.2.			PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 6CM					-	234.960,36	
1.2.1.	Composição	1	LASTRO COM PEDRISCO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 (SINAPI 96622)	M3	62,91	129,60	BDI 1	166,11	10.449,98	RA
1.2.2.	Composição	5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO "OSSINHO" COR NATURAL DE 25 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM (SINAPI 92396)	M2	2.097,27	69,83	BDI 1	89,50	187.705,67	RA
1.2.3.	Composição	7	GUIA (TRAVAMENTO) CONCRETO 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 12X14CM (LXH) (PARA PAVER 6CM)	M	1.829,26	15,70	BDI 1	20,12	36.804,71	RA
1.3.			PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 8CM					-	46.164,43	
1.3.1.	Composição	1	LASTRO COM PEDRISCO, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 (SINAPI 96622)	M3	12,11	129,60	BDI 1	166,11	2.011,59	RA
1.3.2.	Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TIPO "OSSINHO" COR NATURAL DE 25 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM (SINAPI 92398)	M2	403,72	76,35	BDI 1	97,86	39.508,04	RA
1.3.3.	Composição	9	GUIA (TRAVAMENTO) CONCRETO 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 12X16CM (LXH) (PARA PAVER 8CM)	M	201,86	17,95	BDI 1	23,01	4.644,80	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	97,87	
1.4.1.	Composição	13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	76,36	BDI 1	97,87	97,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF RONDINHA/RS	BDI 1 28,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO INTERTRAVADO - CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL									296.724,98

RONDINHA/RS
Local

segunda-feira, 29 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: CREA/RS 226290
ART/RRT: 12571927

RECURSO
↓