

PROPOSTA DE PREÇO
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.^a a proposta financeira da Empresa **TRANSPORTE, CONSTRUTORA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MENIN LTDA – ME**, inscrita sob CNPJ nº 08.075.353/0001-62 para **EXECUÇÃO DA OBRA DE CERCAMENTO DE TERRENO URBANO, NO MUNICÍPIO DE RONDINHA, RS**, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra. Incluindo responsabilidade técnica, material, mão de obra, de acordo com Planilhas Orçamentárias constantes nos anexos a este Edital.


Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos, para a elaboração da presente proposta.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito na planilha orçamentária e nos documentos de licitação, ressalva em caso de erros de orçamento, divergências entre memorial descritivo e planilha orçamentária, ou falta de itens pela administração pública;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 60 (sessenta) dias;
3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;
4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;
5. Que o preço global ofertado, com BDI incluso, é de **R\$15.927,43 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)** conforme constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, sendo o valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para o material, e o valor de R\$1.927,43 (um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) da mão de obra.
6. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no edital.

Rondinha, 12 de julho de 2023.

08.075.353/0001-62
Transporte Construtora
Comércio e Indústria
de Materiais de Construção
Menin Ltda - ME
Av. Sarandi, s/n Centro
CEP 99.590-000
Rondinha RS


CRISTIAN LUÍS MENIN
SÓCIO - ADMINISTRATIVO
CPF: 012.097.820-22





Página 1/3

E que os orçamentos foram elaborados considerando o Demonstrativo de BDI, com desoneração, totalizando o valor de 26,85%, conforme demonstrativo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO / CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

E para que produza os efeitos legais assinamos a presente declaração.

08.075.353/0001-62

Transporte Construtora
Comércio e Indústria
de Materiais de Construção
Menin Ltda - ME

Av. Sarandi, s/n Centro
CEP 99.590-000
Rondinha - RS

TRANSPORTE CONSTRUTORA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MENIN LTDA - ME
CNPJ: 08.075.353/0001-62

Rondinha, 12 de julho de 2023.

Gustavo Luís Menin
Engenheiro Civil
CREA/RS 230.415

GUSTAVO LUIS MENIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 230.415

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		MUNICÍPIO DE RONDINHA	CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-23 (DES.)	CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO	RONDINHA/RS	26,85%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO									
1.			CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO					-	15.927,43
1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, VIGA BALDRAME, ALVENARIA DE BLOCO MACIÇO, VIGA DE RESPALDO E CERCAMENTO DO PERÍMETRO					-	15.800,58
1.1.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	141,56
1.1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,92	75,52	BDI 1	95,80	88,14
1.1.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,92	45,78	BDI 1	58,07	53,42
1.1.2.			VIGA BALDRAME					-	1.327,54
1.1.2.1.	Composição	3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, SAPATAS OU PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 96536)	M2	6,00	49,38	BDI 1	62,64	375,84
1.1.2.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	3,00	17,53	BDI 1	22,24	66,72
1.1.2.3.	Composição	2	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES OU SAPATAS. CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)	M3	0,60	480,85	BDI 1	609,96	365,98
1.1.2.4.	Composição	4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92761)	KG	23,70	11,87	BDI 1	15,06	356,92
1.1.2.5.	Composição	5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92759)	KG	10,39	12,30	BDI 1	15,60	162,08
1.1.3.			ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS MACIÇOS					-	2.694,16
1.1.3.1.	Composição	8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM VIGA DE RESPALDO	M2	11,20	189,63	BDI 1	240,55	2.694,16
1.1.4.			VIGA DE RESPALDO					-	3.562,43
1.1.4.1.	Composição	3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, SAPATAS OU PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 96536)	M2	17,04	49,38	BDI 1	62,64	1.067,39
1.1.4.2.	Composição	2	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES OU SAPATAS, CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)	M3	1,70	480,85	BDI 1	609,96	1.036,93
1.1.4.3.	Composição	4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92761)	KG	67,30	11,87	BDI 1	15,06	1.013,54

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO	MUNICÍPIO / UF RONDINH/RS	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO									
1.1.7.7.	Composição	3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, SAPATAS OU PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 96536)	M2	4,16	49,38	BDI 1	62,64	260,58
1.1.7.8.	Composição	2	CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES OU SAPATAS, CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 94965)	M3	0,21	480,85	BDI 1	609,96	128,09
1.1.7.9.	Composição	4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92761)	KG	9,01	11,87	BDI 1	15,06	135,69
1.1.7.10.	Composição	5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 92759)	KG	5,12	12,30	BDI 1	15,60	79,87
1.1.7.11.	Composição	1	PORTÃO METÁLICO (3,00X2,20M), COM CAIXILHOS E REFORÇO EM PERFIL QUADRADADO 40X40X2MM, TELA RETANGULAR 5X10CM EM AÇO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS DE ABRIR (1,50X2,20M), INCLUSIVE SERVIÇOS FINAIS	UN	1,00	1,775,22	BDI 1	2,251,87	2,251,87
1.2.			SERVIÇOS FINAIS						126,85
1.2.0.1.	Composição	7	SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	100,00	BDI 1	126,85	126,85
									15,927,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDINHA/RS
Local
quinta-feira, 13 de julho de 2023
Data

08.075.353/0001-62
Transporte Construtora
Comércio e Indústria
de Materiais de Construção
Menin Ltda - ME
Av. Sarandi, s/n Centro
CEP 99.590-000
Rondinha RS

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO LUIS MENIN
CREA/CAU: CREA/RS 230.415
ART/RT: 0
Guilherme Aguiar Menin
Engenheiro Civil
CREA/RS 230.415

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDINHA	CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE.	CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGITAL DE TV - RUA PE. ALFREDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CERCAMENTO DA ANTENA DE SINAL DIGIT	15.927,43	% Período:	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24
1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, VIGA BALDRA	15.800,58	% Período:	25,35%	39,84%	34,81%									
1.1.1.	SERVIÇOS EM TERRA	141,56	% Período:	25,55%	40,16%	34,29%									
1.1.1.1.		141,56	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.2.	VIGA BALDRAIME	1.327,54	% Período:	100,00%											
1.1.3.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCO	2.694,16	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.4.	VIGA DE RESPALDO	3.562,43	% Período:	10,00%	60,00%	30,00%									
1.1.5.	REVESTIMENTO E PINTURA	4.159,69	% Período:		20,00%	80,00%									
1.1.6.	CERCAMENTO DO PERÍMETRO EXCLUSIVE	857,66	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.1.7.	PORTÃO METÁLICO	3.057,54	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.2.	SERVIÇOS FINAIS	126,85	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 15.927,43				%:	25,35%	39,84%	34,81%								
Período:				Repasso:											
				Contrapartida:	4.037,56	6.344,86	5.545,01								
Acumulado:				Outros:											
				Investimento:	4.037,56	6.344,86	5.545,01								
				%:	25,35%	65,19%	100,00%								
				Repasso:											
				Contrapartida:	4.037,56	10.382,42	15.927,43								
				Outros:											
				Investimento:	4.037,56	10.382,42	15.927,43								

RONDINHARS

Local

Data quinta-feira, 13 de julho de 2023

Data

08.075.353/0001-62

Transporte Construtora
Comércio e Indústria
de Materiais de Construção
Menin Ltda - MEAv. Sarandi, s/n Centro
CEP 99.390-000
Rondinha RSResponsável Técnico
Nome: GUSTAVO LUIS MENIN
CREA/CAU: CREA/RS 230.415
ART/IRT:Gustavo Luis Menin
Responsible CRI
CREA/RS 230.415