



ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 09 - CENTRO
CONCÓRDIA / SC - CEP: 89700-067
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Email: instaladoralazzari@yahoo.com.br
Fone: 49 3442 0645/ 49 99965 0140

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA / RS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº/04/2023

PROPOSTA

OBJETO: contratar empresa para execução da obra de ILUMINAÇÃO DAS TRILHAS, QGBT E RAMAIS DE LIGAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS, conforme Projeto Técnico, cujo objeto está descrito no item 2 deste edital, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Razão Social: ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
Endereço: Rua Romano Anselmo Fontana, 09 Bairro: Centro Município: Concórdia
Estado: SC CEP: 89700-067 Fone: 49 3442 0645
CNPJ: 14.704.172/0001-50 Inscrição Estadual: 256.586.438

ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA, por intermédio de seu representante legal o Sr Marcelo Trapp, portador da Carteira de Identidade no 3.935.244 e do CPF nº 052.564.879-81, apresenta abaixo proposta de preços para a execução do objeto da licitação de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023, instaurado pelo município de Rondinha / SC;

ITEM	Descrição dos Serviços	Quantidade	MARCA	Unidade	VI. Unit
1	ILUMINAÇÃO DAS TRILHAS, QGBT E RAMAIS DE LIGAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL DE RONDINHA-RS, conforme Projeto Técnico, cujo objeto está descrito no item 2 deste edital, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores	1	LAZZARI	Unidade	R\$ 343.891,46
TOTAL GERAL					R\$ 343.891,46


Valor Total: R\$ 343.891,46 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

* Declaramos expressamente que preço proposto de cada item estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução dos projetos constantes nas especificações técnicas, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI (748), AGENCIA: 0217, CONTA CORRENTE: 10471-9

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS


MARCELO TRAPP
CPF: 052.564.879-81 - RG: 3.935.244
SÓCIO PROPRIETÁRIO

Concórdia, SC 15 De Outubro de 2023


Diego Augusto Vicente
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 184357-5



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO, QGBT E RAMAIS DO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL							
1.	ILUMINAÇÃO, QGBT E RAMAIS DO CENTRO TURÍSTICO MUNICIPAL						343.891,46
1.1.	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO C8, QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO						13.417,64
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINISCARPADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. (SINAPI 900991)	M³	0,09	14,65	22,00%	17,87	1,61
1.1.2	REATERRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10* CM*. (SINAPI 966241)	M³	0,03	52,02	22,00%	63,46	1,90
1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. (SINAPI 965361)	M³	0,02	114,06	22,00%	139,15	2,78
1.1.4	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	0,51	52,98	22,00%	64,64	32,97
1.1.5	CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (SINAPI 949651)	M³	5,00	16,96	22,00%	20,69	103,45
1.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 927591)	KG	0,08	487,05	22,00%	594,20	47,54
1.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FABRICAÇÃO E MONTAGEM. (SINAPI 927611)	KG	0,15	12,74	22,00%	15,54	2,33
1.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018 (SINAPI 985571)	KG	4,97	12,23	22,00%	14,92	74,15
1.1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M³	0,52	30,59	22,00%	37,32	19,41
1.1.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022. (SINAPI 878941)	M³	3,90	53,88	22,00%	65,73	256,35
1.1.11	EMBOÇO DESEMPENADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022. (SINAPI 877921)	M³	3,90	5,60	22,00%	6,83	26,64
1.1.12	APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022. (SINAPI 877921)	M²	3,90	25,99	22,00%	31,71	123,67
1.1.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022. (SINAPI 877921)	M²	3,90	37,49	22,00%	45,74	178,39
1.1.14	PINGADEIRA DE CONCRETO PREMOLDADO 130X50X10CM, PARA QGBT1, CONCRETO FCK=25MPA, ARMADURA AÇO CA-60 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	64,60	22,00%	78,81	78,81
1.1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. (SINAPI 884891)	M³	3,90	15,86	22,00%	19,35	75,47
1.1.16	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, IP68, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 500X400X200MM	Unidade	2,00	36,89	22,00%	45,01	90,02
1.1.17	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. IP68. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. 500X400X200MM	Unidade	2,00	833,00	14,45%	953,37	1.906,74
1.1.18	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 1018761)	Unidade	2,00	19,65	22,00%	23,97	47,94
1.1.19	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES	Unidade	2,00	37,30	14,45%	42,69	85,38
1.1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 936731)	Unidade	1,00	36,33	22,00%	44,32	44,32
1.1.21	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A	Unidade	1,00	77,60	14,45%	88,81	88,81
1.1.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 936691)	Unidade	1,00	14,84	22,00%	18,11	18,11
1.1.23	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Unidade	1,00	53,97	14,45%	61,77	61,77

Diego Augusto Vicente
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 184357-5

ELETRO INSTALADORA LAZZARI
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Marcelo Trapp

1.1.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93662)	Unidade	1,00	9,88	22,00%	12,05	12,05
1.1.25	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Unidade	1,00	33,45	14,45%	38,28	38,28
1.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93655)	Unidade	2,00	4,94	22,00%	6,03	12,06
1.1.27	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Unidade	2,00	11,97	14,45%	13,70	27,40
1.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93653)	Unidade	11,00	2,98	22,00%	3,64	40,04
1.1.29	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	Unidade	11,00	11,97	14,45%	13,70	150,70
1.1.30	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)	Unidade	1,00	36,33	22,00%	44,32	44,32
1.1.31	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, CORRENTE NOMINAL DE 63A	Unidade	1,00	191,97	14,45%	219,71	219,71
1.1.32	DPS CLASSE 1 40KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI 93673)	Unidade	4,00	36,33	22,00%	44,32	177,28
1.1.33	AQUISIÇÃO DE DPS CLASSE 1 40KA 275V	Unidade	4,00	76,97	14,45%	88,09	352,36
1.1.34	QUADRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, IP68, COM ACIONAMENTO TIPO TIMER TEMPORIZADOR E MANUAL POR MEIO DE CHAVE SELETORA OU BOTOEIRA PARA 9 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO 300X200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 101875)	Unidade	1,00	32,38	22,00%	39,50	39,50
1.1.35	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, DE EMBUTIR, IP68, COM ACIONAMENTO TIPO TIMER TEMPORIZADOR E MANUAL POR MEIO DE CHAVE SELETORA OU BOTOEIRA PARA 9 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO 300X200X100MM	Unidade	1,00	1.900,00	14,45%	2.174,55	2.174,55
1.1.36	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO = 250X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	5,00	2,27	22,00%	2,77	13,85
1.1.37	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO = 250X250MM	Unidade	5,00	19,63	14,45%	22,47	112,35
1.1.38	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4", 2,40M, INCLUSIVE GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 96986)	Unidade	5,00	20,39	22,00%	24,88	124,40
1.1.39	AQUISIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3/4", 2,40M, INCLUSIVE GRAMPO	Unidade	5,00	85,60	14,45%	97,97	489,85
1.1.40	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	metro	6,00	59,87	22,00%	73,04	438,24
1.1.41	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA) - PADRÃO C8 -	Unidade	1,00	406,26	22,00%	495,64	495,64
1.1.42	AQUISIÇÃO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA) - PADRÃO C8	Unidade	1,00	3.000,00	14,45%	3.433,50	3.433,50
1.1.43	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA - DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M. AF 12/2020	Unidade	1,00	494,04	22,00%	602,73	602,73
1.1.44	TAMPA QUADRADA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM COM ALÇA, CONCRETO FCK=25MPA, ARMADURA AÇO CA-60 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	29,22	22,00%	35,65	35,65
1.1.45	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA - DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF 12/2020	Unidade	1,00	769,25	22,00%	938,49	938,49
1.1.46	TAMPA QUADRADA DE CONCRETO ARMADO 100X100X5CM COM ALÇA, CONCRETO FCK=25MPA. ARMADURA AÇO CA-60 5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	62,40	22,00%	76,13	76,13
1.2	ILUMINAÇÃO COM POSTEAMENTO E LUMINÁRIA 50W					-	125.000,86
1.2.1	BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTE METÁLICO, FCK=25MPA, 50X50X50CM, COM CHUMBADOR TIPO "J" 250MM COM ROSCA 1/2" EM AÇO ZINCADO INCLUSIVE TUBO GALVANIZADO DN80 MM CRAVADO, GABARITO, PORCA E ARBUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	46,00	180,00	22,00%	219,60	10.101,60
1.2.2	AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR TIPO "J" 250MM COM ROSCA 1/2" EM AÇO ZINCADO INCLUSIVE PORCA E ARBUELA	Unidade	184,00	49,80	14,45%	57,00	10.488,00
1.2.3	POSTE DE AÇO CURVO SIMPLIS, COM BASE 200X200MM, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ÁRIES 50W 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 100622)	Unidade	46,00	156,02	22,00%	190,34	8.755,64
1.2.4	AQUISIÇÃO DE POSTE DE AÇO CURVO SIMPLIS, COM BASE 200X200MM, H=5M, INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO ÁRIES 50W 4000K	Unidade	46,00	1.800,00	14,45%	2.060,10	94.764,60
1.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO = 250X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	46,00	2,27	22,00%	2,77	127,42
1.2.6	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO = 250X250MM	Unidade	46,00	14,50	14,45%	16,60	763,60


Diego Augusto Vicente.
 Engenheiro Eletricista
 CREA/SC 184357-5


ELETO INSTALADORA LAZZARI!
 CNPJ: 14.704.172/0001-50
 Marcelo Tranj

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	CUSTO		mês 01		mês 02		mês 03		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO C8, QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO E DEMAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	13.417,64	3,90%	4.025,29	30,00%	9.392,35	70,00%	0,00	0,00%	13.417,64	100,00%
1.2	ILUMINAÇÃO COM POSTEAMENTO E LUMINÁRIA 50W	125.000,86	36,35%	18.750,13	15,00%	43.750,30	35,00%	62.500,43	50,00%	125.000,86	100,00%
1.3	ILUMINAÇÃO COM BALIZADOR E LÂMPADA 7W	55.457,47	16,13%	8.318,62	15,00%	19.410,11	35,00%	27.728,74	50,00%	55.457,47	100,00%
1.4	ILUMINAÇÃO COM FITA LED 10W/M	6.664,90	1,94%	0,00	0,00%	1.999,47	30,00%	4.665,43	70,00%	6.664,90	100,00%
1.5	ILUMINAÇÃO COM REFLETOR SUBMERSÍVEL	1.095,46	0,32%	0,00	0,00%	328,64	30,00%	766,82	70,00%	1.095,46	100,00%
1.6	REDE SUBTERRÂNEA DE ENERGIA (LINHA ENTERRADA)	142.255,13	41,37%	28.451,03	20,00%	42.676,54	30,00%	71.127,57	50,00%	142.255,14	100,00%
	TOTAL	343.891,46	100%	59.545,07	17,32%	117.557,41	34,18%	166.788,99	48,50%	343.891,47	100,00%

Concórdia, SC 15 De Outubro de 2023


ELETRO INSTALADORA LAZZARI
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Marcelo Trapp


Diego Augusto Vicente
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 184357-5





ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 09 - CENTRO
CONCÓRDIA / SC - CEP: 89700-067
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Email: instaladoralazzari@yahoo.com.br
Fone: 49 3442 0645/ 49 99965 0140

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA / RS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº/04/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Administração Central	AC	5,00%
Seguros/Riscos/Garantias	SRG	2,42%
Lucro	L	5,00%
Despesas Financeiras	DF	0,97%
Tributos - ISS	T	3,00%
Tributos - PIS/COFINS		3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI:		
[[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)] - 1		
Resultado do cálculo do BDI:		22,00%

Concórdia, SC 15 De Outubro de 2023


Diego Augusto Vicente
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 184357-5


ELETRO INSTALADORA LAZZARI
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Marcelo Trapp





ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, 09 - CENTRO
CONCÓRDIA / SC - CEP: 89700-067
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Email: instaladoralazzari@yahoo.com.br
Fone: 49 3442 0645/ 49 99965 0140

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA / RS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº04/2023

Composição dos Encargos Sociais		
Código	Descrição	Valor
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A	SOMA GRUPO A	36,80%
B1	Repouso semanal remunerado	
B2	Feriados	
B3	Auxílio-enfermidade	0,66%
B4	13º salário	8,33%
B5	Licença paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de chuva	
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,08%
B9	Férias gozadas	7,99%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	SOMA GRUPO B	17,70%
C1	Aviso prévio indenizado	3,47%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,08%
C3	Férias indenizadas	2,61%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,11%
C5	Indenização adicional	0,29%
C	SOMA GRUPO C	8,56%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,51%
D2	Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,31%
D	SOMA GRUPO D	6,82%
	SOMA (A+B+C+D)	69,88%

Concórdia, SC 15 De Outubro de 2023

ELETRO INSTALADORA LAZZARI
CNPJ: 14.704.172/0001-50
Marcelo Trapp

Diego Augusto Vicente
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 184357-5