



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº SICONV 00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUIOSQUE LAGO EM ESTRUTURA METALICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUIOSQUE LAGO EM ESTRUTURA METALICA	MUNICÍPIO / UF RONDINHA - RS	BDI 1 29,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUIOSQUE LAGO EM ESTRUTURA METALICA									73.968,43	
1.			QUIOSQUE LAGO 78,54 M2					-	73.968,43	
1.1.			PILARES					-	6.498,60	
1.1.1.	Composição	1	PILAR EM METAL PERFIL DE FERRO U 40X75X40 CH 2,65, H = 3,00M	UNIDADE	6,00	834,44	BDI 1	1.083,10	6.498,60	RA
1.2.			TELHADO					-	52.153,34	
1.2.1.	Composição	3	TESOURA METAL EM PERFIL DE FERRO U 40X75X40X CH 2,65MM, COMPRIMENTO 6,50M	UNIDADE	6,00	1.455,14	BDI 1	1.888,77	11.332,62	RA
1.2.2.	Composição	4	TRELIÇA CONTORNO DOS PILARES EM PERFIL DE FERRO U 40X75X40, CH 2,65,	M	36,00	268,28	BDI 1	348,23	12.536,28	RA
1.2.3.	Composição	5	TERÇA DE METAL EM PERFIL U 40X75X40, 2,65 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	147,00	44,77	BDI 1	58,11	8.542,17	RA
1.2.4.	Composição	8	TELHAMENTO EM ALUZINCO TIPO COLONIAL E =0,50MM, COR TERRA COTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,10	131,22	BDI 1	170,32	17.389,67	RA
1.2.5.	Composição	9	CUMEEIRA EM ALUZINCO TIPO COLONIAL E = 0,50MM, COR TERRA COTA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	50,35	BDI 1	65,35	2.352,60	RA
1.3.			FORRO EM PVC, FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO					-	15.316,49	
1.3.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	102,10	90,50	BDI 1	117,47	11.993,69	RA
1.3.2.	Composição	7	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	36,00	71,11	BDI 1	92,30	3.322,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDINHA - RS
Local
segunda-feira, 6 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: 71586
ART/RRT: 0