




PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 960103/2024	GESTOR GIDUR/RS PASSO FUNDO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE AÇÕES RELAT VAS A HORA DO TURISMO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA TUNAS,
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RONDINHA	MUNICÍPIO / UF RONDINHA / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA TUNAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS	
DATA BASE ago-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CBUQ	BDI 1 22,00%
				BDI 2 14,98%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

				Frete de Obra:									
				LINHA TUNAS - TRECHO I, SEÇÃO I	LINHA TUNAS - TRECHO I, SEÇÃO II	LINHA TUNAS - TRECHO I, SEÇÃO II							
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CBUQ													
1.	LINHA TUNAS TRECHO I												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	0,35	0,35	0,30							
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNI	1,00	0,35	0,35	0,30							
1.1.3.	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,50	4,50									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - TRECHO I												
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.450,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00							
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.404,00	468,00	468,00	468,00							
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42.120,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00							
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.006,30	6.002,10	6.002,10	6.002,10							
1.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.053,00	351,00	351,00	351,00							
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.590,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00							
1.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.504,73	4.501,58	4.501,58	4.501,57							
1.2.8.	AQUISSÃO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDOS DE ICMS, PIS E CONFINS / RS)	M2	8.775,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00							
1.2.9.	PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	M2	8.775,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00							
1.2.10.	AQUISSÃO DE CIMENTO ASFALTICO CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTO ASFALTICO (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E CONFINS / RS)	M2	8.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00							
1.2.11.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (EXCETO EMULSÃO RR=1C)	M2	8.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00							
1.2.12.	AQUISSÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA MA ANP ACRESCIDO DE ICM/RS, PIS E CONFINS)	M3	324,00	108,00	108,00	108,00							
1.2.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.399,68	466,56	466,56	466,56							


 Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	LINHA - TUNAS - TRECHO I, SECÇÃO I	LINHA - TUNAS - TRECHO I, SECÇÃO II	LINHA - TUNAS - TRECHO I, SECÇÃO II							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.597,12	4.199,04	4.199,04	4.199,04							
1.2.15.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMDA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	324,00	108,00	108,00	108,00							
1.2.16.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.720,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00							
1.2.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.155,30	1.385,10	1.385,10	1.385,10							
1.3.	DRENO TRANSVERSAL EM DOIS PONTOS DO TRECHO COM PEDRA RACHÃO												
1.3.1.	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR	M³	30,00	15,00	15,00								
1.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,00	15,00	15,00								
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,00	450,00	450,00								
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	384,76	192,38	192,38								
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL												
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00							
1.4.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDA DE	5,00	2,00	1,00	2,00							
1.4.3.	PINTURA DE MEIO - FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA OU AMARELA	M	335,58			335,58							
1.5.	SERVIÇOS FINAIS												
1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDA DE	1,00	0,35	0,35	0,30							

RONDINHA / RS

Local

26 de setembro de 2024

Data

Nome: LEONILDO N. SOUZA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 71586

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: