BLOCOS DE FUNDAÇÃO

A ser executado abaixo da viga de baldrame



QUADRO DE PILARES

P1=P10 P21=P30	Demais Pilares	
25 / 30 4Ø12.5 28Ø5c/15	25 / 30 4Ø12.5 28Ø5c/15	Cobertura
25 / 30 8Ø12.5 28Ø5c/15	25 / 30 6Ø12.5 28Ø5c/15	Cinta
25 / 30 8Ø12.5 15Ø5c/15	25 / 30 6Ø12.5 15Ø5c/15	Térreo
		Fundação

LOCAÇÃO DE MICRO-ESTACAS, BLOCO E PILARES

TRAÇO CONCRETO 1:2,5:3,5

RECOBRIMENTO 2,0 CM

*Uso obrigatório de isopor(10mm) nos pilares da junta

Prefeitura Municipal de Chuvisca
Fones: (51)3611.7093 | 3611.7094 - 3611.7095 | Av 28 de dezembro,1000 - CHUVISCA -RS
airton braga dos santos -engenheiro civil-crea 35502-d

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Chuvisca

ENDEREÇO: ERS350 KM30, S.115-Picada Grande-Chuvisca-RS
Emef Santa Luzia

COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

ESCALA DOS PROJETOS: 1 : 50	AREA DO TERRENO: 3.918,41 M2
AREA A COBRIR: 1.027,52 M2	QUADRA EXISTENTE: 792,00 M2
FUNDAÇÃO	locação de sapatas quadradas quadro de pilares - detalhamentos

assinatura do proprietário

assinatura do responsável técnico

PRANCHA F -01

janeiro - 2017