

Planilha de Orçamento de Serviços - SINAPI DE OUTUBRO DE 2019(Desonerado)												Data do Orçamento:			
Obra: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA												20/11/2019			
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA												Estado: RS			
Responsável Técnico: Ailton Braga dos Santos-Engenheiro Civil-Crea 35502-D/RS - 220090240-9												26,00%			
Item	Cód. Sinapi	Descrição		ART N°	Qtd.	Unit	Custo Sinapi	BDI	Unit Total	Total	% do Orç				
1. PAREDES - INCLUIDO IMPERMEABILIZAÇÃO DO BALDRAME-VERGAS E CONTRA-VERGAS															
7.01	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X18CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		181,82	M2	91,48	16.632,89	4.324,55	115,26	20.957,44	42,54				
Total do Grupo															
2. REVESTIMENTOS															
11.01	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		363,65	M2	6,57	2.389,18	621,19	8,28	3.010,37	6,11				
11.02	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.		363,65	M2	41,27	15.007,84	3.902,04	52,00	18.909,88	38,38				
Total do Grupo															
3. PINTURA															
15.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		363,65	M2	1,87	680,03	176,81	2,36	856,84	1,74				
15.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		363,65	M2	12,08	4.392,89	1.142,15	15,22	5.535,04	11,23				
Total do Grupo															
TOTAL DO ORÇAMENTO															
Observações:												DISCRIMINAÇÃO DO BDI			
1- Orçamento realizado com base na tabela SINAPI-RS de setembro de 2019.(Desonerado)												Item componente do BDI		% Adotado	
												Garantia		0,36%	
												Risco		1,78%	
												Despesa financeiras		1,04%	
												Administração central		5,20%	
												Lucro		8,62%	
												Tributos		8,65%	
												Cofins		3,00%	
												Pis		0,65%	
												ISS		5,00%	
2- Percentual de encargos sobre a mão-de-obra, conforme tabela do sinapi de setembro de 2019- 84,16 %												26,00%			
3- Regime de execução da obra ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREGADA GLOBAL															
4- O percentual adotado do BDI é 30%															
Chuvisca, 20 de novembro de 2019.															