

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA/RS



## **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ENDEREÇO:** Av. 28 de Dezembro, nº 3000 - Chuvisca/RS

RESP. TÉCNICO: Enq. Civil Carolina Moraes Jost - CREA RS243415

DATA: Maio de 2022

BDI: 30,25%

**OBSERVAÇÕES:** O memorial descritivo é parte integrante da descrição geral dos serviços e materiais.

5.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M <sup>2</sup>	617,2	1,43	0,77		1,86	1,00		1.149,58	619,01		1.768,59
5.2	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M <sup>2</sup>	141,2	1,54	1,01		2,01	1,32		283,23	185,75		468,98
5.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	617,2	10,51	3,70		13,69	4,82		8.449,02	2.974,44		11.423,46
5.4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	141,2	10,95	4,82		14,26	6,28		2.013,85	886,46		2.900,31
<b>6</b>			<b>ESQUADRIAS</b>												<b>2.096,14</b>
			RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	2,00	15,16	40,48		19,75	52,73		39,49	105,45		144,94
6.1	SINAPI	100697													
6.2	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	1.394,42	103,62		1.816,23	134,97		1.816,23	134,97		1.951,20
<b>7</b>			<b>JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>												<b>1.122,62</b>
			TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.	M	10,00	53,09	33,10		69,15	43,11		691,50	431,13		1.122,62
<b>8</b>			<b>LIMPEZA DA OBRA</b>												<b>1.156,02</b>
8.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M <sup>2</sup>	351,20	0,41	1,10	0,06	0,53	1,43	0,08	187,55	503,18	27,45	690,73
8.2	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	173,41	0,09	0,33		0,12	0,43	-	20,33	74,54	-	94,86
8.3	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANOS ÚMIDOS. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	173,41	0,44	1,20		0,57	1,56	-	99,38	271,04	-	370,42
			<b>TOTAL GERAL</b>									<b>47.095,92</b>	<b>14.619,74</b>		<b>61.715,66</b>

Carolina Moraes Jost  
Eng. Civil - CREA RS243415