

PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Fone/Whatsapp:

E-mail:

1 – OBJETO

A presente Dispensa de Licitação visa a contratação de empresa para a prestação de serviços de mão-de-obra para Execução de Arquibancadas e Pisos no Centro de Eventos.

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
OBRA: EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PISOS NO CENTRO DE EVENTOS						BDI: 29,79%		SINAPI: 09-24	
CLIENTE: MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES (RS)									
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	UNITÁRIO S/BDI	BDI (%)	UNITÁRIO C/BDI	TOTAL
1, SERVIÇOS ARQUIBANCADAS E PISOS INTERTRAVIDOS CENTRO DE EVENTOS									49.588,51
1.1, ARQUIBANCADAS									37.810,10
1.1.1	SINAPI	99069	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	56,00	52,96	BDI 1	68,74	3.849,44
1.1.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM	M2	28,60	36,04	BDI 1	46,78	1.337,91
1.1.3	Composição	3	ALVENARIA DE TUIJOS CERÂMICO (6X10X20CM) 1 VEZ - BASE CÓDIGO SINAPI 72131-2019	M2	67,90	173,07	BDI 1	224,63	15.252,38
1.1.4	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,76	529,52	BDI 1	687,26	1.209,58
1.1.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	1,76	275,92	BDI 1	358,12	630,29
1.1.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	31,62	18,98	BDI 1	24,63	778,60
1.1.7	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	69,17	15,69	BDI 1	20,36	1.408,30
1.1.8	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	17,60	82,22	BDI 1	106,71	1.878,10
1.1.9	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	67,90	4,74	BDI 1	6,15	417,59
1.1.10	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREAS ENTRE 5 E 10M2	M2	67,90	34,38	BDI 1	44,62	3.029,70
1.1.11	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 1 E PEDRA BRITADA N. 2), APLICADO EM PISO OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM	M3	3,45	159,50	BDI 1	207,02	714,22
1.1.12	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	108,20	16,38	BDI 1	21,26	2.300,33
1.1.13	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M2	3,45	637,03	BDI 1	826,80	2.852,46
1.1.15	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	100,00	3,49	BDI 1	4,53	453,00
1.1.16	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	100,00	13,08	BDI 1	16,98	1.698,00
1.2, RAMPA DE ACESSO + PISO INTERTRAVIDO									11.778,41
1.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM	M2	17,00	36,04	BDI 1	46,78	795,26
1.2.2	Composição	3	ALVENARIA DE TUIJOS CERÂMICO (6X10X20CM) 1 VEZ - BASE CÓDIGO SINAPI 72131-2019	M2	8,50	173,07	BDI 1	224,63	1.909,36
1.2.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,68	529,52	BDI 1	687,26	467,34
1.2.4	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,68	275,92	BDI 1	358,12	243,52
1.2.5	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	12,21	18,98	BDI 1	24,63	300,73
1.2.6	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	26,73	15,69	BDI 1	20,36	544,22
1.2.7	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	6,80	82,22	BDI 1	106,71	725,63
1.2.8	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	8,50	4,74	BDI 1	6,15	52,28
1.2.9	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREAS ENTRE 5 E 10M2	M2	8,50	34,38	BDI 1	44,62	379,27
1.2.10	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA DE 6CM. AF. 10/2022	M2	65,50	72,67	BDI 1	94,32	6.177,96
1.2.11	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	8,50	3,49	BDI 1	4,53	38,51
1.2.12	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	8,50	13,08	BDI 1	16,98	144,33
TOTAL DO ORÇAMENTO									49.588,51

Banco:

Conta:

Agência:

Cidade/Estado, de de 2024.

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa