



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / Tomador 0 MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APelido do Empreendimento Recapamento Asfáltico 2026
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de Pavimento Asfáltico em Malha Viária Urbana	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS
			BDI 1 25,60%
			BDI 2 15,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recuperação de Pavimento Asfáltico em Malha Viária Urbana									
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) - 3.0 CM						200.041,41
1.1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) - 3.0 CM						200.041,41
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	3.103,00	1,65	BDI 1	2,07	6.423,21
1.1.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	M2	3.103,00	2,78	BDI 1	3,49	10.829,47
1.1.3.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	93,09	1.431,98	BDI 1	1.798,57	167.428,88
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	4.654,50	2,87	BDI 2	3,30	15.359,85

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO TIRADENTES/RS
Local
quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jonas Carlos Rudnitski
CREA/CAU: RS 191809
ART/RTT: 0