

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Base SINAPI: janeiro de 2023

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS

BDI 1 = 25,60%
BDI 2 = 15,00%

EVENTO	Código	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	CUSTO TOTAL	
						Sem BDI	Com BDI
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO PMF)					
SINAPI	Comp. 01	Imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-1C	m ²	630,00	2,37	1.493,10	1.875,33
SINAPI/ago/22	100625	Pré misturado a Frio (PMF) camada de binder, incl. usinagem e aplicação (3,5 cm)	m ³	22,05	818,40	18.045,72	22.665,42
SINAPI	93589	Transporte com caminhão basc. 10m ³ , via com revest. primário, DMT = 50 Km (PMF)	m ³ xkm	1.102,50	2,45	2.701,13	3.106,29
		TOTAL DO ITEM				22.239,95	27.647,05
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO) CAPEAMENTO EM CBUQ, DENSIDADE 2,40t/m³, teor CAP 50/70 5,50%, DMT USINA OBRA (50Km), DMT REFAP/USINA (422Km)					
SINAPI	Comp. 03	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, capa de rolamento, excluso transporte (3,5 cm)	m ³	22,05	491,47	10.836,91	13.611,16
SINAPI	Comp. 04	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado CAIXA na ANP acrescido de ICMS) - incl. transporte refap / usina	t	2,91	4.330,42	12.604,12	14.494,74
SINAPI	93589	Transporte com caminhão basc. 10m ³ , via com revest. primário, DMT = 50 Km (CBUQ)	m ³ xkm	1.102,50	2,45	2.701,13	3.106,29
		TOTAL DO ITEM				26.142,16	31.212,20
3		SINALIZAÇÃO					
SINAPI	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto c/ tinta retrorrefletiva, c/microesferas de vidro (20cm)	m	90,00	4,73	425,70	534,68
		TOTAL DO ITEM				425,70	534,68
TOTAL GERAL						R\$ 59.393,93	

Novo Tiradentes/RS, 23/02/2023


Luiz Carlos Benedette / Prefeito Municipal


Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809