



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074690-70	Nº SICOMV 0287612020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Saída Cerro Grande II
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS
		BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes - RS									
1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						949,70
1.1.1.	Composição		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	M2	2,50	302,45	BDI 1	379,88	949,70
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)									
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)						185.427,71
2.1.1.	SINAPI	96396	BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, COM COMPACTAÇÃO (8CM)	M3	1.100,20	98,04	BDI 1	123,14	135.478,63
2.1.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 20KM (BASE)	M3XKM	22.004,00	1,81	BDI 1	2,27	49.949,08
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)									
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)						420.029,96
3.1.1.	SINAPI	96401	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE PARA BASE COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	11.002,00	5,86	BDI 1	7,36	80.974,72
3.1.2.	SINAPI	96402	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	11.002,00	2,26	BDI 1	2,84	31.245,68
3.1.3.	Composição		PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM EMULSÃO RL-1C, INCL. USINAGEM E APLICAÇÃO (3.5CM)	M3	385,07	546,07	BDI 1	685,86	264.104,11
3.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	19.253,50	1,81	BDI 1	2,27	43.705,45
4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)									
4.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)						550.137,96
4.1.1.	Composição		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAP 50/70, EXCLUSO TRANSPORTE (3.5CM)	M3	385,07	1.047,11	BDI 1	1.315,17	506.432,51
4.1.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (CBUQ)	M3XKM	19.253,50	1,81	BDI 1	2,27	43.705,45
5. SINALIZAÇÃO									
5.1.			SINALIZAÇÃO						7.311,72
5.1.1.	Composição		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	312,20	18,65	BDI 1	23,42	7.311,72

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074690-70	Nº SICONV 0287612020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APelido DO EMPREENDIMENTO Asfalto Saída Cerro Grande II
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS
			BDI 1 25,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes - RS Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
									1.163.857,06

NOVO TIRADENTES/RS

Local

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico:

 Nome: Jonas Carlos Rudhitski
 CREA/CAU: RS 191809
 ART/RRT: 0