



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074690-70	Nº SICONV 0287612020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Saída Cerro Grande II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes - RS									957.000,00	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.026,23	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.026,23	
1.1.1.	Composição		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	M2	2,50	326,82	BDI 1	410,49	1.026,23	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)					-	166.075,19	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)					-	166.075,19	
2.1.1.	SINAPI	96396	BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, COM COMPACTAÇÃO (8CM)	M3	1.100,20	89,45	BDI 1	112,35	123.607,47	RA
2.1.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 20KM (BASE)	M3XKM	22.004,00	1,54	BDI 1	1,93	42.467,72	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)					-	348.804,11	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)					-	348.804,11	
3.1.1.	SINAPI	96401	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE PARA BASE COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	11.002,00	5,86	BDI 1	7,36	80.974,72	RA
3.1.2.	SINAPI	96402	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	11.002,00	1,72	BDI 1	2,16	23.764,32	RA
3.1.3.	Composição		PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF) COM EMULSÃO RL-1C, INCL. USINAGEM E APLICAÇÃO (3.5CM)	M3	385,07	427,80	BDI 1	537,32	206.905,81	RA
3.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	19.253,50	1,54	BDI 1	1,93	37.159,26	RA
4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	436.114,88	
4.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	436.114,88	
4.1.1.	Composição		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAP 50/70, EXCLUSO TRANSPORTE (3.5CM)	M3	385,07	824,89	BDI 1	1.036,06	398.955,62	RA
4.1.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (CBUQ)	M3XKM	19.253,50	1,54	BDI 1	1,93	37.159,26	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	4.979,59	
5.1.			SINALIZAÇÃO					-	4.979,59	
5.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	312,20	12,70	BDI 1	15,95	4.979,59	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO TIRADENTES/RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074690-70	Nº SICONV 0287612020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Saída Cerro Grande II			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal no município de Novo Tiradentes - RS									957.000,00

quarta-feira, 7 de julho de 2021
Data

Nome: Jonas Carlos Rudnitski
CREA/CAU: RS 191809
ART/RRT: 0

RECURSO
↓