

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

Base SINAPI: outubro de 2020
 BDI = 25,60%

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA GERMANO ANSELMO POLETTI
 MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS

EVENTO	Código SINAPI	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Custo Unit. c/ BDI	CUSTO TOTAL	
							Sem BDI	Com BDI
1		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ)						
SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	3.376,80	1,34	1,68	4.524,91	5.673,02
SINAPI	96402	Imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-2C	m²	3.376,80	1,73	2,17	5.841,86	7.327,66
SINAPI	Composição	Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, CAP 50/70, excluso transporte (5,0 cm)	m³	168,84	800,27	1.006,14	135.117,59	169.707,84
SINAPI	93589	Transporte com caminhão basc. 10m³, via com revest. primário, DMT = 50 Km (CBUQ)	m³xkm	8.442,00	1,44	1,81	12.156,48	15.280,02
		TOTAL DO ITEM					157.640,84	197.988,54
TOTAL GERAL								R\$ 197.988,54

Novo Tiradentes/RS, 23/11/2020

Adenilson Della Pashoa
 Adenilson Della Pashoa / Prefeito Municipal

Jonas Rudnitski
 Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski /CREA RS 191809