

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

IMPLANT. DE CALÇAMENTO EM PEDRA BASÁLT. IRREGULAR NAS RUAS DORVALINO N. CAVALHEIRO, ALEXANDRE E SILVA E ALBERTO L. MOLINARI, BAIRRO COHAB
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES - RS

Base SINAPI: novembro de 2019

BDI = 25,60%

EVENTO	Código SINAPI	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Custo unit. com BDI	CUSTO TOTAL	
							Sem BDI	Com BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS						
SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	m²	1,50	369,59	464,21	554,39	696,31
		TOTAL DO ITEM					554,39	696,31
2		PAVIMENTAÇÃO						
SINAPI	comp. Anexo	Pavimentação de basalto irregular	m²	1.956,79	30,61	38,45	59.897,34	75.231,06
SINAPI	92210	Tubo de concreto simples, drenagem, DN 40, junta rígida, instalado em local	m	136,00	94,76	119,02	12.887,36	16.186,52
SINAPI/mar/18	74206/001	Caixa coletora, 1,2 x 1,2 x 1,5, paredes de alvenaria, tampa e fundo de concreto	uni	6,00	1.251,68	1.572,11	7.510,08	9.432,66
SINAPI	94265	Guia (meio fio) concreto, mold. in loco, trecho curvo c/ extrusora, 14 base x 30cm altura	m	518,16	28,67	36,01	14.855,65	18.658,69
		TOTAL DO ITEM					95.150,43	119.508,94
3		SINALIZAÇÃO VERTICAL						
SINAPI	73916/002	Placa esmaltada identificação de rua, dimensão 45x25 cm	uni	4,00	106,25	133,45	425,00	533,80
SINAPI	insumo 7701	Suporte metálico (tubo galvanizado) c/ implantação DN=2 1/2" (65mm)	m	5,00	54,24	68,13	271,20	340,63
		TOTAL DO ITEM					696,20	874,43
TOTAL GERAL								R\$ 121.079,68

Novo Tiradentes/RS, 29/01/2020

Adenilson Della Pashoa / Prefeito Municipal

Eng. Civil Jonas Carlos Rudnitski / CREA RS 191809