



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085302-86	Nº SICOMV 939715-2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Urbano Cidades
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS

BDI 1 25,60%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	-----------------	----------------

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Novo Tiradentes - RS									
1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)									
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	7.131,00	1,77	BDI 1	2,22	339.151,65
1.1.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	7.131,00	2,22	BDI 1	2,79	15.830,82
1.1.3.	Composição	4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	148,28	1.077,25	BDI 1	1.353,03	19.895,49
1.1.4.	Composição	4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	54,00	1.077,25	BDI 1	1.353,03	73.063,62
1.1.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	10.113,75	2,56	BDI 2	2,94	29.734,43
2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
2.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
2.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	450,00	5,24	BDI 1	6,58	2.961,00
2.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	135,00	21,76	BDI 1	27,33	3.689,55
2.1.3.	Composição	9	PLACA DE PARE, SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PINTURA REFLETIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	434,66	BDI 1	545,93	2.183,72
2.1.4.	Composição	10	PLACA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES, SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PINTURA REFLETIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	400,89	BDI 1	503,52	2.014,08
									350.000,00
									339.151,65
									10.848,35
									10.848,35

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros.

PMV3.0.4

LUIZ CARLOS BENEDETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 815.966.200-53

JONAS CARLOS RUDNITSKI
Engenheiro Civil
CREA/RS 191.809