



Usuário: LUIZ CARLOS BENEDETTE

CPF: 815.866.200-53

Sair do Sistema

09/08/2023 08:43 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 939715/2022



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.411.172/0001-76 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	<b>PO/CFF</b>	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----

## Quadro Resumo

VOLTAR


Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	<b>PO</b>	PLQ	CFF
--------------	---------	-----------------	-----------	-----	-----




## Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							R\$ 1.958,18	
1.1	Composição - 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	4,50	M2	R\$ 346,46	R\$ 346,46	25,60 %	R\$ 435,15	R\$ 1.958,18	
2	-	<b>CALÇADAS</b>							R\$ 126.744,10	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 485.000,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.264,52	M2	R\$ 2,35	R\$ 2,35	25,60 %	R\$ 2,95	R\$ 3.730,33	
2.2	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	63,23	M3	R\$ 117,75	R\$ 117,75	25,60 %	R\$ 147,89	R\$ 9.351,08	
2.3	SINAPI - 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.264,52	M3XKM	R\$ 2,57	R\$ 2,57	25,60 %	R\$ 3,23	R\$ 4.084,40	
2.4	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	70,22	M3	R\$ 692,89	R\$ 692,89	25,60 %	R\$ 870,27	R\$ 61.110,36	
2.5	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	225,76	M2	R\$ 170,18	R\$ 155,01	25,60 %	R\$ 194,69	R\$ 43.953,21	
2.6	SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	112,00	M	R\$ 32,09	R\$ 32,09	25,60 %	R\$ 40,31	R\$ 4.514,72	
<b>3</b>	<b>-</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)</b>							R\$ 170.488,23	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 485.000,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
3.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	3.730,00	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	25,60 %	R\$ 2,15	R\$ 8.019,50		
3.2	Composição - 2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	3.730,00	M2	R\$ 2,22	R\$ 2,22	25,60 %	R\$ 2,79	R\$ 10.406,70		
3.3	Composição - 7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	111,90	M3	R\$ 953,35	R\$ 953,35	25,60 %	R\$ 1.197,41	R\$ 133.990,18		
3.4	SINAPI - 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.595,00	M3XKM	R\$ 2,57	R\$ 2,57	25,60 %	R\$ 3,23	R\$ 18.071,85		
<b>4</b>	<b>-</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)</b>							R\$ 176.608,41		
4.1	Composição - 2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	3.730,00	M2	R\$ 2,22	R\$ 2,22	25,60 %	R\$ 2,79	R\$ 10.406,70		
4.2	Composição - 4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	111,90	M3	R\$ 1.053,96	R\$ 1.053,96	25,60 %	R\$ 1.323,77	R\$ 148.129,86		
4.3	SINAPI - 93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	5.595,00	M3XKM	R\$ 2,57	R\$ 2,57	25,60 %	R\$ 3,23	R\$ 18.071,85		
									<b>Total:</b>	<b>R\$ 485.000,00</b>	
									<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
<b>5</b>	<b>—</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 9.201,08	
5.1	SINAPI - 101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	18,24	M2	R\$ 51,99	R\$ 51,99	25,60 %	R\$ 65,30	R\$ 1.191,07	
5.2	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	400,00	M	R\$ 4,94	R\$ 4,94	25,60 %	R\$ 6,20	R\$ 2.480,00	
5.3	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	54,45	M2	R\$ 21,82	R\$ 21,82	25,60 %	R\$ 27,41	R\$ 1.492,47	
5.4	SINAPI - 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E	18,24	M2	R\$ 42,41	R\$ 42,41	25,60 %	R\$ 53,27	R\$ 971,64	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 485.000,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021								
5.5	Composição - 8	PLACA DE NOME DE RUAS, SINALIZAÇÃO EM PLACA DE ALUMÍNIO, PINTURA REFLETIVA, 2 PLACAS E 1 POSTE DE TUBO GALVANIZADO 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 400,61	R\$ 400,50	25,60 %	R\$ 503,03	R\$ 503,03	
5.6	Composição - 9	PLACA DE PARE, SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PINTURA REFLETIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 438,05	R\$ 438,05	25,60 %	R\$ 550,19	R\$ 550,19	
5.7	Composição - 10	PLACA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES, SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PINTURA REFLETIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R\$ 400,61	R\$ 400,61	25,60 %	R\$ 503,17	R\$ 2.012,68	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 485.000,00</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	