



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085302-86	Nº SICONV 939715-2022	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Urbano_Cidades			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS									
1.									310.000,00
1.1.									1.095,73
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	M²	2,50	348,96	BDI 1	438,29	1.095,73
2.									441.695,53
2.1.	SINAPI	99814	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)						441.695,53
2.1.1.			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	8.449,92	1,27	BDI 1	1,60	13.519,87
2.1.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	8.449,92	2,22	BDI 1	2,79	23.575,28
2.1.3.	Composição	7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	295,75	972,17	BDI 1	1.221,05	361.125,54
2.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	14.787,36	2,56	BDI 2	2,94	43.474,84
3.									467.208,74
3.1.									467.208,74
3.1.1.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	8.449,92	2,22	BDI 1	2,79	23.575,28
3.1.2.	Composição	4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	295,75	1.077,25	BDI 1	1.353,03	400.158,62
3.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (CBUQ)	M3XKM	14.787,36	2,56	BDI 2	2,94	43.474,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO TIRADENTES/RS

Local

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: Jonas Carlos Rudnitski
CREA/CAU: RS 191809 0
ART/IRRT: