



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Urbano Cidades			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas Urbanas da Cidade de Novo Tiradentes - RS									250.000,00	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	993,60	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	993,60	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E	M²	2,50	316,43	BDI 1	397,44	993,60	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)					-	121.937,56	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BINDER)					-	121.937,56	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	2.190,00	1,79	BDI 1	2,25	4.927,50	RA
2.1.2.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	2.190,00	2,34	BDI 1	2,94	6.438,60	RA
2.1.3.	Composição	7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	76,65	1.025,52	BDI 1	1.288,05	98.729,03	RA
2.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	3.832,50	2,69	BDI 2	3,09	11.842,43	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	127.068,84	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	127.068,84	
3.1.1.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M²	2.190,00	2,34	BDI 1	2,94	6.438,60	RA
3.1.2.	Composição	4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	76,65	1.130,00	BDI 1	1.419,28	108.787,81	RA
3.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (CBUQ)	M3XKM	3.832,50	2,69	BDI 2	3,09	11.842,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO TIRADENTES/RS

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Jonas Carlos Rudnitski

CREA/CAU: RS 191809

ART/RRT: 0