

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO

SANTO CRISTO 28 julho, 2022
TABELA SINAPI NÃO DESONERADA
BDI: 20,73 % (PORCENTO)

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

OCAL: RUA BAHIA

RECHO: ENTRE A RUA DOM PEDRO II E A RUA MARECHAL FLORIANO
ÁREA: 5.796,00,6 M² (410 M X 14 M + 56 M² DE GOLAS)

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI JUNHO/2022 SIRO JUL/2017 DAER MAI/2017
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	MOBILIZAÇÃO	unid	1,00	1.388,53	189,35	1.577,88	1.388,53	189,35	1.577,88	COMPOSIÇÃO 01
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.388,53	R\$ 189,35	R\$ 1.577,88	
2	DRENAGEM									
2.1	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, ENCAIXE MACHO FÊMEA, 10X12X30X100 CM	m		38,67	16,57	55,24	-	-	-	COMPOSIÇÃO 06
2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 600 MM, FORNECIDO E ASSENTADO	m		155,66	66,71	222,37	-	-	-	COMPOSIÇÃO 07
2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 500 MM, FORNECIDO E ASSENTADO	m	28,00	130,31	55,85	186,15	3.648,68	1.563,52	5.212,20	COMPOSIÇÃO 08
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS	m³	33,60	5,39	2,31	7,70	181,10	77,62	258,72	90091
2.5	CAIXA COLETORA 1,5 X 1,5 X 1,1 M COM GRELHA DE FERRO	unid	12,00	3.082,19	1.320,94	4.403,13	36.986,28	15.851,28	52.837,56	COMPOSIÇÃO 05
2.6	CAIXA COLETORA 1,5 X 1,5 X 0,3 M COM GRELHA DE FERRO	unid	1,00	1.945,52	833,79	2.779,31	1.945,52	833,79	2.779,31	COMPOSIÇÃO 11
2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALAS	m³	16,90	4,36	17,43	21,79	73,68	294,57	368,25	93368
2.8	REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA, ESPESURA 0,3 M	m³	8,40	95,41	95,41	190,82	801,44	343,48	1.144,92	96396
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT 20 KM	m³xkm	188,00	1,58	0,68	2,25	265,44	112,56	378,00	95877
2.10	IMPRIMAÇÃO DE VALAS DE DRENAGEM COM CM 30	m²		7,42	3,18	10,60	-	-	-	COMPOSIÇÃO 09
TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM							R\$ 43.902,14	R\$ 19.076,82	R\$ 62.978,96	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DMT DE BOTA FORA DMT 1000M	m³	11,20	11,99	1,64	13,63	134,29	18,37	152,66	101230
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	32,00	2,44	0,33	2,77	78,08	10,56	88,64	100576
3.5	EXECUÇÃO DE SUBBASE DE MACADAME (E=20 CM)	m³	6,40	109,25	14,90	124,15	699,20	95,36	794,56	96400
3.6	TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 20 KM	m³xkm	128,00	1,98	0,27	2,25	253,44	34,56	288,00	95877
3.7	EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA (E=15 CM)	m³	4,80	119,94	16,36	136,30	575,71	78,53	654,24	96396
3.8	EXECUÇÃO REPERFILAGEM COM BRITA GRADUADA (E=3 CM)	m³	173,88	119,94	16,36	136,30	20.855,17	2.844,67	23.699,84	96396
3.9	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 20 KM	m³xkm	3.573,60	1,98	0,27	2,25	7.075,73	964,87	8.040,60	95877
3.10	IMPRIMAÇÃO REMENDOS COM CM 30	m²		9,34	1,27	10,61	-	-	-	COMPOSIÇÃO 09
3.11	CAPA REMENDOS SUPERFICIAIS - CBUQ	m³		1.536,63	209,54	1.746,17	-	-	-	COMPOSIÇÃO 02
3.12	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	m²	5.796,00	1,83	0,25	2,08	10.606,68	1.449,00	12.055,68	98814
3.13	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM - RR2C	m²	5.796,00	2,48	0,34	2,82	14.374,08	1.970,64	16.344,72	96402
3.14	REPERFILAGEM EM CBUQ, ESPESURA 2,5 CM	m³	144,90	1.536,63	209,54	1.746,17	222.657,69	30.362,34	253.020,03	COMPOSIÇÃO 02
3.15	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C	m²	5.796,00	2,48	0,34	2,82	14.374,08	1.970,64	16.344,72	96402
3.16	REVESTIMENTO ASFÁLTICO FINAL EM CBUQ, ESPESURA 2,5 CM	m³	144,90	1.536,63	209,54	1.746,17	222.657,69	30.362,34	253.020,03	COMPOSIÇÃO 02
3.17	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 20 KM	m³xkm	5.796,00	1,98	0,27	2,25	11.476,08	1.564,92	13.041,00	95877
3.18	TRANSPORTE CAP 50/70	ton/km	21.238,57	0,62	0,08	0,70	13.167,91	1.699,09	14.867,00	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 538.985,83	R\$ 73.425,89	R\$ 612.411,72	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	122,00	23,24	3,17	26,41	2.835,28	386,74	3.222,02	102509
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
4.2.1	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,0M, L=25cm - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO	unid	3,00	413,39	56,37	469,76	1.240,17	169,11	1.409,28	DAER 7287 + DAER 7321

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO

SANTO CRISTO 28 julho, 2022
TABELA SINAPI NÃO DESONERADA

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

BDI: 20,73 % (PORCENTO)

4.2.2	PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 " H= 3,00M, D= 50X25cm - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO	unid	4,00	172,72	23,55	196,27	690,86	94,20	785,08	DAER 7289 + DAER 7321
4.2.3	PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2" H=3,00M, L=50cm - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO	unid	4,00	390,17	53,21	443,38	1.560,68	212,84	1.773,52	DAER 7287 + DAER 7321
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 6.327,01	R\$ 862,89	R\$ 7.189,90	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	unid.	8,00	324,18	44,21	368,39	2.593,44	353,68	2.947,12	
5.2	DESMOBILIZAÇÃO	unid.	1,00	1.388,53	189,35	1.577,88	1.388,53	189,35	1.577,88	COMPOSIÇÃO 04
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 3.981,97	R\$ 543,03	R\$ 4.525,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 594.585,48	R\$ 94.097,98	R\$ 688.683,46	



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO


REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

28 julho, 2022

SANTO CRISTO

TABELA SINAPI NÃO DESONERADA

BDI: 20,73 % (PORCENTO)


Santiago Chaves Brâncor
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

into Cristo - RS, 28 de julho de 2022.