

		PLANILHA GERAL					
		EMPREENHIMENTO: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS					
		PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS					
		Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS					
		Endereço da obra: Rua Minas Gerais, Bairro Klering, Santo Cristo - RS					
		Área total pavimentação: 4.200,00 m² (600 m x 7 m)					
		BDI SEM DESONERAÇÃO: 22,00%					
		1,22					
		</					

4		PAVIMENTAÇÃO					329.243,52
4.1	COMPOSIÇÃO 7	Colchão de terra vermelha (argila) para assentamento de pedras irregulares de basalto, espalhada em camada de 10 cm	m3	498,80	57,27	69,87	34.851,16
4.2	COMPOSIÇÃO 4	Pó de pedra média para rejuntamento de pedras irregulares de basalto, espalhado em camada de 2 cm	m3	235,56	102,41	124,94	29.430,87
4.3	SINAPI 95875	Transporte de pó de pedra média com caminhão basculante - DMT 20 km	m3 x km	4.711,20	3,02	3,68	17.337,22
4.4	COMPOSIÇÃO 5	Pedra basalto irregular, faixa granulométrica 100 - 150 mm - assentada	m2	4.988,00	32,38	39,50	197.026,00
4.5	SINAPI 95875	Transporte de pedra basalto irregular com caminhão basculante - DMT 20 km	m3 x km	11.472,40	3,02	3,68	42.218,43
4.6	COMPOSIÇÃO 6	Compactação mecânica com rolo vibratório sobre pavimento de pedras irregulares de basalto, duas vezes	m2	4.988,00	1,38	1,68	8.379,84
					Total do orçamento(R\$)		1.452.039,41

Fonte de referência de preços: Tabela Sinapi março 2026 - Composições - não desonerado e cotações de mercado local

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Santo Cristo - RS, 11 de maio de 2026.