

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
 OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS URBANAS
 LOCAL DA OBRA: RUA ROMILDO SCHNEIDER, TRECHO 2

DATA BASE: mai/25

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 20,08%	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ROMILDO SCHNEIDER, TRECHO 2						R\$ 164.469,11
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.561,04
1.1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,40 x 1,20 m	Unidade	-	-	BDI 1	-	
1.1.2	Composição	Mobilização	Mobilização / Desmobilização	Vb	1,00	1.300,00	BDI 1	1.561,04	1.561,04
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						1.738,64
1.2.1	SINAPI-I	2708	Engenheiro Civil de Obra Senior com encargos complementares	H	10,00	144,79	BDI 1	173,86	1.738,64
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						152.571,46
1.3.1.	SINAPI	94263	Guia(meio-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto c/extrusora, 13 cm de base x 22 cm de altura	m	95,00	36,35	BDI 1	43,65	4.146,66
1.3.2.	SINAPI	99814	Guia(meio-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto c/extrusora, 15 cm de base x 30 cm de altura	m	95,00	49,74	BDI 1	59,73	5.674,14
1.3.3	SINAPI	99814	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão. AF_04/2019	m2	1.330,00	2,13	BDI 1	2,56	3.401,75
1.3.4	SINAPI	96400	Execução e compactação da base ou sub-base de macadame seco-12 cm	m3	159,60	Prefeitura	BDI 1	Prefeitura	Prefeitura
1.3.5	SINAPI	96396	Base para pavimentação de brita graduada - 15 cm, inclusive compactação	m3	199,50	163,95	BDI 1	196,87	39.275,80
1.3.6	Composição	01	Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m3	1.330,00	3,06	BDI 1	3,68	4.894,48
1.3.7	Composição	02	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - CAPA	m3	53,20	1.480,37	BDI 1	1.777,63	94.569,83
1.3.8	SINAPI	100986	Carga de Mistura Asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	53,20	9,53	BDI 1	11,44	608,80
1.4.			TRANSPORTES						8.597,98
1.4.1	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia paviment. CBUQ	m3xkm	1.787,52	2,61	BDI 1	3,13	5.602,24
1.4.2	SINAPI	102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	242,20	1,49	BDI 1	1,79	433,34
1.4.3	SINAPI	102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30Km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	3.616,80	0,59	BDI 1	0,71	2.562,40



Documento assinado digitalmente
 ROALDO REISDORFER DE LIMA
 Data: 28/08/2025 11:14:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>