

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025.

OBRA: Terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização
TRECHO: Km 0+000 até Km 0+520

EXT 520,00 m LARGURA 7,00 m

LINHA BONITA NORTE SENTIDO BUTIA INFERIOR

ORÇAMENTO DESCRIMINADO

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidade	PM de São Pedro do Butiá						CÓDIGO SINAPI E DAER
				Valor Unitário SEM BDI	Valor Unitário COM BDI	Valor Unitário	Valor Unitário	Total por Item (S/BDI)	Total por Item (C/BD)	
						MATERIAL	M. OBRA			
1.0	SERVIÇOS INICIAIS (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)							-	-	
1.1	Mobilização e serviços topográficos	m²	3.640,00					-	-	78.472
1.2	Placa da Obra (2,40 m x 1,20 m)	unid						-	-	74209/001
1.3	Limpeza mecanizada do terreno	m²	3.640,00					-	-	73.672
1.4	Carga e transporte de limpeza para bota fora - dmt até 1 Km	m³	364,00					-	-	72898+72900
					-					
2.0	TERRAPLENAGEM (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)				-			-	-	
2.1	ECT de material 1ª CAT. DMT 400m a 600m	m³	728,00					-	-	DAER 7
2.2	Espalhamento e Compactação de aterros 100% P.N.	m³	546,00					-	-	74034+41722
2.3	Espalhamento de bota fora	m³	364,00					-	-	83.344
					-					
3.0	DRENAGEM				-			37.804,00	47.500,73	
3.1	Escavação de Valas de drenagem (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)	m³	110,00					-	-	89.948
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concreto pré-fabricado, 100x15x13x20	M	1.040,00	36,35	45,67	21,28	15,07	37.804,00	47.500,73	94.275
3.3	Testada BSTC D=1,20 M	UND	-		-			-	-	DAER 2592
3.4	Reaterro de Valas de bueiros	m³	-		-			-	-	73964/006
					-					
4.0	PAVIMENTAÇÃO				-			138.069,84	173.484,75	
4.1	Regularização do Sub-leito (SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA)	m2	3.640,00		-			-	-	72.961
4.2	Execução de pavimento com pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m2	3.640,00	36,00	45,23	22,21	13,79	131.040,00	164.651,76	101.170
4.3	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia pavimentada, DMT 14,20	m3xKm	3.446,00	2,04	2,56	2,04	-	7.029,84	8.832,99	95.877
5.0	SINALIZAÇÃO						-	-	-	
5.1	Sinalização vertical	m2	-				-	-	-	DAER 7287
5.2	Suporte metálico d= 2" parede 2 mm, 3,5 m galvanizado a fogo	UNID	-				-	-	-	DAER 7321
	BDI ADOTADO = 25,65%									
				TOTAL GERAL			-	175.873,84	220.985,48	

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 12 DE AGOSTO DE 2025.