



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		CALÇAMENTO DE PEDRAS	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DR. FLORES, VENÂNCIO AIRES E				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	RUAS DR. OSVALDO CRUZ, VENÂNCIO AIRES E GENERAL	CALÇAMENTO RUAS PORTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DR. FLORES, VENÂNCIO AIRES E GENERAL OSÓRIO	20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DR. FLORES, VENÂNCIO AIRES E GENERAL OSÓRIO									531.986,39
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	531.986,39
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	477.733,19
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	8.110,92	48,79	BDI 1	58,90	477.733,19
1.2.			MEIO-FIO					-	54.253,20
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.160,00	38,74	BDI 1	46,77	54.253,20

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER/RS
Local

20 de fevereiro de 2024
Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 233428
ART/RRT: 12474722