



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		CALÇAMENTO DE PEDRAS	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	RUAS 6 DE JANEIRO, 7 DE SETEMBRO, DR. FLORES E GAL.	CALÇAMENTO GLOBAL LOTE 1 - SUL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE									269.338,61
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	269.338,61
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	225.623,16
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	3.834,52	48,74	BDI 1	58,84	225.623,16
1.2.			MEIO-FIO					-	43.715,45
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	934,69	38,74	BDI 1	46,77	43.715,45

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER/RS
Local

27 de fevereiro de 2024
Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 233428
ART/RRT: 13044549