



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
				CONSULTA POPULAR 2023-2024		OBRA DE ENGENHARIA		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE					
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER				PORTO XAVIER/RS		LINHA PONTE PINDAÍ			CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR 2023-2024				
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-23		Não	Porto Alegre / RS		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ				20,73%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PONTE PINDAÍ									155.267,51
1.			CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES					-	155.267,51
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.207,32
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,00	250,00	BDI 1	301,83	1.207,32
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	120.651,19
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES ASSENTADAS SOBRE CAMADA DE ARGILA, REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. INCLUSO MATERIAIS E TRANSPORTES.	M2	1.621,22	61,64	BDI 1	74,42	120.651,19
1.3.			MEIO-FIO					-	30.814,20
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	636,00	40,13	BDI 1	48,45	30.814,20
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.594,80
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR/OCTOGONAL	UNIDADE	5,00	429,85	BDI 1	518,96	2.594,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PORTO XAVIER/RS  
Local  
07 de fevereiro de 2024  
Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS 233428  
ART/RRT: